



PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA

Construindo com você





CN OLIVEIRA
Construindo com você

DEPARTAMENTO DE
CONTRATAÇÃO

PAG

ASSINATURA

MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024-PMM

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Moreilândia/PE
A Comissão de Contratação.

SESSÃO PÚBLICA: 03/07/2024, ÀS 09H00MIN (NOVE) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA/PE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: LANO ENGENHARIA	
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP	
CNPJ: 10.626.617/0001-70	
INSC. EST.: ISENTO	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(X)	
ENDEREÇO: Avenida São Paulo	
BAIRRO: Ulisses Guimarães	CIDADE: Granito/PE
CEP: 56160000	E-MAIL: construtoranelson@hotmail.com
TELEFONE: (88) 98154-1299 ;(87)99953-0002	FAX: -
CONTATO DA LICITANTE: (88) 98154-1299 ;(87)99953-0002	TELEFONE: (88) 98154-1299 ;(87)99953-0002
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 1059-6
Nº DA AGÊNCIA: 2069-9	

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	Contratação de empresa do ramo de construção civil, destinado a execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE, com recursos da União, conforme projeto básico e anexos constantes nos autos, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	-	1	UN	-	R\$ 1.103.083,26
TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO CENTO E TRÊS MIL OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS						

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES - GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
Telefone: (88)9 8154-1299
lanonelson@hotmail.com



CN OLIVEIRA

Construindo com você

A EMPRESA: **CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI** inscrita sob CNPJ nº 10.626.617/0001-70, localizada na Avenida São Paulo, 08, bairro Ulisses Guimarães, Granito, Pernambuco DECLARA QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
3. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA RUA CORONEL JAMBO, Nº 57, CENTRO, MOREILÂNDIA/PE, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

MOREILÂNDIA - PE, 02 DE JULHO DE 2024

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
CNPJ Nº 10.626.617/0001-70

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES – GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
lanonelson@hotmail.com



CN OLIVEIRA
Construindo com você

DEPARTAMENTO DE
CONTRATAÇÃO

PAG

ASSINATURA

MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024-PMM

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, **Stevilanio Nelson De Oliveira**, portador do RG nº: 272139893 SSP PE, CPF nº: 026.316.374-10, representante legal do licitante **CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP**, CNPJ: 10.626.617/0001-70, interessado em participar da Concorrência nº 007/2024-PMM, Processo nº 020/2024-PMM, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES – GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
Telefone: (88)9 3154-1299
lanelson@hotmail.com



CN OLIVEIRA


Construindo com você

IV – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.


MOREILÂNDIA - PE, 02 DE JULHO DE 2024



STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
CNPJ Nº 10.626.617/0001-70

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES – GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
lanelson@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA AG MES	
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	82,12%	42,48%	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.098,30	3,36%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 39.883,89	3,62%
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 34.216,13	3,10%
4	SISTEMA ELÉTRICO DA AVENIDA	R\$ 209.563,43	19,00%
5	CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUE E BANHEIROS	R\$ 246.769,34	22,37%
6	CONSTRUÇÃO DOS CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA	R\$ 535.552,17	48,55%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 242.445,32 100,00%


VALOR ORÇAMENTO: R\$ 860.637,94

VALOR TOTAL: R\$ 1.103.083,26

Um Milhão Cento e Três Mil Oitenta e Três reais e Vinte e Seis centavos

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA :	28/06/2024	BDI :	28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 28.944,48	R\$ 37.098,30
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 302,12	R\$ 387,23	R\$ 1.812,72	R\$ 2.323,38
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	324,00	R\$ 83,74	R\$ 107,33	R\$ 27.131,76	R\$ 34.774,92
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 31.117,96	R\$ 39.883,89
2.1	COMP09	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	CJ	1,00	R\$ 31.117,96	R\$ 39.883,89	R\$ 31.117,96	R\$ 39.883,89
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO							R\$ 26.696,73	R\$ 34.216,13
3.1	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	ORSE	M	1.263,56	R\$ 9,61	R\$ 12,32	R\$ 12.142,81	R\$ 15.567,06
3.2	2493	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	ORSE	UN	62,00	R\$ 39,47	R\$ 50,59	R\$ 2.447,14	R\$ 3.136,58
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	51,67	R\$ 47,11	R\$ 60,38	R\$ 2.434,17	R\$ 3.119,83
3.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	10,34	R\$ 106,91	R\$ 137,03	R\$ 1.105,45	R\$ 1.416,89
3.5	022616	RETIRADA DE POSTE DE 7M DE ALTURA	SBC	UN	12,00	R\$ 87,78	R\$ 112,51	R\$ 1.053,36	R\$ 1.350,12
3.6	COMP 0016	RETIRADA DE LUMINARIA INSTALADA EM POSTE, INCLUSO GUINDAUTO	PRÓPRIA	UN	24,00	R\$ 13,64	R\$ 17,48	R\$ 327,36	R\$ 419,52
3.7	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - BDI = 26,67	SINAPI	M	1.260,00	R\$ 0,44	R\$ 0,56	R\$ 554,40	R\$ 705,60
3.8	COMP 0017	RETIRADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DOS CANTEIROS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE BOTA FORA	PRÓPRIA	M3	225,12	R\$ 29,46	R\$ 37,76	R\$ 6.632,04	R\$ 8.500,53
4	SISTEMA ELÉTRICO DA AVENIDA							R\$ 163.500,08	R\$ 209.563,43
4.1	00014163	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M. DIÂMETRO INFERIOR = 1135* MM	SINAPI	UN	35,00	R\$ 1.865,34	R\$ 2.390,81	R\$ 65.286,90	R\$ 83.678,35
4.2	101657	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	70,00	R\$ 630,40	R\$ 807,98	R\$ 44.128,00	R\$ 56.558,60
4.3	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	PRÓPRIA	UN	35,00	R\$ 207,08	R\$ 265,41	R\$ 7.247,80	R\$ 9.289,35
4.4	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	600,00	R\$ 18,45	R\$ 23,65	R\$ 10.700,00	R\$ 14.190,00
4.5	93013	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	25,00	R\$ 14,35	R\$ 18,39	R\$ 358,75	R\$ 459,75
4.6	00039212	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2". PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	15,00	R\$ 2,03	R\$ 2,60	R\$ 30,45	R\$ 39,00
4.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	35,00	R\$ 132,30	R\$ 169,57	R\$ 4.630,50	R\$ 5.934,95
4.8	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.254,00	R\$ 8,62	R\$ 11,05	R\$ 19.429,58	R\$ 24.905,70
4.9	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 76,67	R\$ 98,27	R\$ 306,68	R\$ 393,08

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 2726 D

DEPARTAMENTO DE
 LICITAÇÃO
 2024/06/28
 14h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA :	28/06/2024	BDI :	28,17%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FORNIT.	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-
		ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.10	00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	4,00	R\$ 174,48	R\$ 223,63	R\$ 697,92	R\$ 894,52
4.11	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 155,65	R\$ 199,50	R\$ 622,60	R\$ 798,00
4.12	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 37,47	R\$ 48,03	R\$ 149,88	R\$ 192,12
4.13	COMP 0018	ASSENTAMENTO DE PÓSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	PRÓPRIA	UND	35,00	R\$ 134,63	R\$ 172,56	R\$ 4.712,05	R\$ 6.039,60
4.14	00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	105,00	R\$ 22,01	R\$ 28,21	R\$ 2.311,05	R\$ 2.962,05
4.15	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,38	R\$ 574,89	R\$ 736,84	R\$ 2.518,02	R\$ 3.227,36
5	CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUE E BANHEIROS							R\$ 192.531,10	R\$ 246.769,34
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 5.597,74	R\$ 7.174,48
5.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	16,24	R\$ 70,68	R\$ 90,59	R\$ 1.147,84	R\$ 1.471,18
5.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	Composições Próprias	m³	7,51	R\$ 42,86	R\$ 54,93	R\$ 321,88	R\$ 412,52
5.1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	70,30	R\$ 58,72	R\$ 75,26	R\$ 4.128,02	R\$ 5.290,78
5.2	ALVENARIA							R\$ 20.404,67	R\$ 26.153,44
5.2.1	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	35,15	R\$ 72,81	R\$ 93,32	R\$ 2.559,27	R\$ 3.280,20
5.2.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	245,50	R\$ 72,69	R\$ 93,17	R\$ 17.845,40	R\$ 22.873,24
5.3	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							R\$ 50.590,06	R\$ 64.841,59
5.3.1	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	PRÓPRIA	M3	12,96	R\$ 2.424,73	R\$ 3.107,78	R\$ 31.424,50	R\$ 40.276,83
5.3.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRÓ, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (Ø+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	100,69	R\$ 183,13	R\$ 234,72	R\$ 18.439,86	R\$ 23.633,96
5.3.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,00	R\$ 27,33	R\$ 35,03	R\$ 409,95	R\$ 529,45
5.3.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	PRÓPRIA	M	5,00	R\$ 63,25	R\$ 81,07	R\$ 316,25	R\$ 405,35
5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.328,45	R\$ 1.700,83
5.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	32,64	R\$ 40,70	R\$ 52,17	R\$ 1.328,45	R\$ 1.700,83
5.5	REVESTIMENTO							R\$ 16.014,27	R\$ 58.977,53

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
PÁGINA DE
ANÁLISE DE
CUSTOS
Página: 7/65



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA:	28/06/2024	BDI:	28,17%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FORTE:	2023.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO:	2024/03
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	ORSE:	2024/03	HORA:	112,54%
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
		SICRO NOVO:	2024/01 COM DESONERAÇÃO		84,44%
		SINAPI:	2024/04 COM DESONERAÇÃO		47,48%
		Composição Própria:			84,35%
		PRÓPRIA:			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 10/2022	SINAPI	M2	491,00	R\$ 4,22	R\$ 5,41	R\$ 2.072,02	R\$ 2.656,31
5.5.2	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	328,33	R\$ 24,48	R\$ 31,38	R\$ 8.037,52	R\$ 10.303,00
5.5.3	87555	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	PRÓPRIA	M2	162,67	R\$ 52,59	R\$ 67,40	R\$ 8.554,82	R\$ 10.963,96
5.5.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	162,67	R\$ 75,25	R\$ 96,45	R\$ 12.240,92	R\$ 15.689,52
5.5.5	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM RÓLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	135,51	R\$ 6,22	R\$ 7,97	R\$ 842,87	R\$ 1.080,01
5.5.6	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	PRÓPRIA	M2	135,51	R\$ 34,58	R\$ 44,32	R\$ 4.685,94	R\$ 6.005,80
5.5.7	84081	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	42,52	R\$ 225,31	R\$ 288,78	R\$ 9.580,18	R\$ 12.278,93
5.6	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 4.468,97	R\$ 5.727,67
5.6.1	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	37,13	R\$ 51,98	R\$ 66,62	R\$ 1.930,02	R\$ 2.473,60
5.6.2	104601	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	37,13	R\$ 68,38	R\$ 87,64	R\$ 2.538,95	R\$ 3.254,07
5.7	COBERTURA							R\$ 12.411,03	R\$ 15.907,19
5.7.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	93,42	R\$ 78,44	R\$ 100,54	R\$ 7.327,86	R\$ 9.392,45
5.7.2	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	93,42	R\$ 34,13	R\$ 43,74	R\$ 3.188,42	R\$ 4.086,19
5.7.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	25,80	R\$ 73,44	R\$ 94,13	R\$ 1.894,75	R\$ 2.428,55
5.8	ESQUADRIAS							R\$ 13.766,88	R\$ 17.600,93
5.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	SINAPI	M2	14,28	R\$ 544,21	R\$ 697,51	R\$ 7.771,02	R\$ 9.966,44
5.8.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	7,00	R\$ 104,88	R\$ 134,42	R\$ 731,16	R\$ 940,94
5.8.3	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	6,80	R\$ 99,38	R\$ 127,38	R\$ 675,78	R\$ 865,18
5.8.4	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	12,25	R\$ 358,12	R\$ 459,00	R\$ 4.386,07	R\$ 5.627,75

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726/D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 Nº 001/2024
 11/06/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA :	28/06/2024	BDI :	28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.5	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,30	R\$ 662,18	R\$ 848,72	R\$ 198,65	R\$ 254,62
5.9	PINTURA							R\$ 5.540,72	R\$ 7.101,96
5.9.1	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	285,81	R\$ 8,52	R\$ 10,92	R\$ 2.435,10	R\$ 3.121,05
5.9.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	135,51	R\$ 10,42	R\$ 13,36	R\$ 1.412,01	R\$ 1.810,41
5.9.3	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	135,51	R\$ 4,80	R\$ 6,15	R\$ 650,45	R\$ 833,39
5.9.4	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. PE	SINAPI	M2	53,06	R\$ 19,66	R\$ 25,20	R\$ 1.043,16	R\$ 1.337,11
5.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LOUÇAS							R\$ 21.422,88	R\$ 27.457,68
5.10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PRÓPRIA	UN	11,00	R\$ 115,23	R\$ 147,69	R\$ 1.267,53	R\$ 1.624,59
5.10.2	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 38,77	R\$ 49,69	R\$ 271,39	R\$ 347,83
5.10.3	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 797,59	R\$ 1.022,27	R\$ 3.987,95	R\$ 5.111,35
5.10.4	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 309,78	R\$ 397,05	R\$ 1.548,90	R\$ 1.985,25
5.10.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 80,10	R\$ 102,66	R\$ 400,50	R\$ 513,30
5.10.6	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 509,68	R\$ 653,26	R\$ 2.548,40	R\$ 3.266,30
5.10.7	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 710,19	R\$ 910,25	R\$ 1.420,38	R\$ 1.820,50
5.10.8	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	2,00	R\$ 127,76	R\$ 163,75	R\$ 255,52	R\$ 327,50
5.10.9	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 709,52	R\$ 909,39	R\$ 1.419,04	R\$ 1.818,78
5.10.10	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 915,77	R\$ 1.173,74	R\$ 915,77	R\$ 1.173,74
5.10.11	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 31,24	R\$ 40,04	R\$ 62,48	R\$ 80,08
5.10.12	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 260,66	R\$ 334,09	R\$ 521,32	R\$ 668,00
5.10.13	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 84,27	R\$ 108,01	R\$ 168,54	R\$ 216,00
5.10.14	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,40	R\$ 517,11	R\$ 662,78	R\$ 1.241,66	R\$ 1.590,00
5.10.15	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 49,96	R\$ 64,03	R\$ 99,92	R\$ 128,00

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27736 D

DEPARTAMENTO DE
CONTRATAÇÃO
PÁGINA: 9/65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE

DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE

LOCAL: Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE

DATA: 28/06/2024 **BDI:** 28,17%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
SEINFRA	D28.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.16	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 391,34	R\$ 501,58	R\$ 1.565,36	R\$ 2.006,32
5.10.17	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 358,42	R\$ 459,39	R\$ 716,84	R\$ 918,78
5.10.18	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	6,13	R\$ 491,35	R\$ 629,76	R\$ 3.011,98	R\$ 3.860,43
5.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 5.735,44	R\$ 7.351,10
5.11.1	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 337,95	R\$ 433,15	R\$ 1.689,75	R\$ 2.165,75
5.11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 234,45	R\$ 300,49	R\$ 468,90	R\$ 600,98
5.11.3	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 181,66	R\$ 232,83	R\$ 1.271,62	R\$ 1.629,81
5.11.4	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 329,31	R\$ 422,08	R\$ 2.305,17	R\$ 2.954,56
5.12	SISTEMA ELÉTRICO							R\$ 5.249,99	R\$ 6.728,94
5.12.1	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 155,65	R\$ 199,50	R\$ 933,90	R\$ 1.197,00
5.12.2	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 17,92	R\$ 22,97	R\$ 125,44	R\$ 160,79
5.12.3	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 77,09	R\$ 98,81	R\$ 462,54	R\$ 592,86
5.12.4	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	PRÓPRIA	UN	7,00	R\$ 148,67	R\$ 190,55	R\$ 1.040,69	R\$ 1.333,85
5.12.5	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PRÓPRIA	UN	12,00	R\$ 126,06	R\$ 161,57	R\$ 1.512,72	R\$ 1.938,84
5.12.6	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 35,54	R\$ 45,55	R\$ 248,78	R\$ 318,86
5.12.7	97599	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 27,49	R\$ 35,23	R\$ 192,43	R\$ 246,61
5.12.8	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	7,00	R\$ 44,33	R\$ 56,82	R\$ 310,31	R\$ 397,74
5.12.9	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 70,53	R\$ 90,40	R\$ 423,18	R\$ 543,40
6	CONSTRUÇÃO DOS CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA							R\$ 117.807,59	R\$ 535.952,17
6.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	2.666,97	R\$ 52,36	R\$ 67,11	R\$ 139.642,55	R\$ 178.904,30

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL -
CREA PE 27726/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CN OLIVEIRA <small>CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA</small> Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA :	28/06/2024	BDI :	28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.100,88	R\$ 43,81	R\$ 56,15	R\$ 48.229,55	R\$ 61.814,41
6.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.212,07	R\$ 63,37	R\$ 81,22	R\$ 140.178,88	R\$ 179.664,33
6.4	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 1.163,80	R\$ 1.491,64	R\$ 34.914,00	R\$ 44.749,20
6.5	S09367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	10,00	R\$ 392,87	R\$ 503,54	R\$ 3.928,70	R\$ 5.035,40
6.6	COMP 086	RAMPA EM CALÇADA DE PASSEIO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA EM CONCRETO ESTRUTURA FCK=20 MPA, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E SINALIZAÇÃO INIDIRECIONAL.	PRÓPRIA	UN	15,00	R\$ 114,20	R\$ 146,37	R\$ 1.713,00	R\$ 2.195,55
6.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	9,25	R\$ 168,61	R\$ 216,11	R\$ 1.559,64	R\$ 1.999,02
6.8	94310	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³/POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	185,55	R\$ 64,52	R\$ 82,70	R\$ 11.971,69	R\$ 15.344,99
6.9	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	908,00	R\$ 24,81	R\$ 31,80	R\$ 22.527,48	R\$ 28.874,40
6.10	COMP 43	Anel de concreto armado d=0,80m, h=0,40m, para proteção de plantas		UN	32,00	R\$ 87,67	R\$ 112,37	R\$ 2.805,44	R\$ 3.595,84
6.11	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,80	R\$ 77,32	R\$ 99,10	R\$ 835,06	R\$ 1.070,28
6.12	10.04.06U	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, COM UTILIZAÇÃO DE CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO	COMPESA	M2	200,00	R\$ 8,32	R\$ 10,66	R\$ 1.664,00	R\$ 2.132,00
6.13	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	450,00	R\$ 9,09	R\$ 11,65	R\$ 4.090,50	R\$ 5.242,50
6.14	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	2.666,97	R\$ 1,42	R\$ 1,82	R\$ 3.787,10	R\$ 4.853,89

VALOR BDI TOTAL: R\$ 242.445,32

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 860.837,94


VALOR TOTAL: R\$ 1.103.083,26

Um Milhão Cento e Três Mil Oitenta e Três reais e Vinte e Seis centavos


 STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE/27.726/D

DEPARTAMENTO DE
 CONTRATAÇÃO
 PÁG
 ASSINATURA:
 MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE
 Página: 11/65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPE SA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA
				0,00%
				0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 248,25	R\$ 246,25
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 30,30	R\$ 0,34
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 16,23	R\$ 0,21
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,29	R\$ 16,97
TOTAL Material:						R\$ 263,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36770253	R\$ 22,29	R\$ 8,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10459803	R\$ 18,14	R\$ 20,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,49326089	R\$ 20,55	R\$ 10,13
TOTAL Serviço:						R\$ 10,13

VALOR: R\$ 302,12

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02605490	R\$ 28,53	R\$ 0,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00651372	R\$ 29,89	R\$ 0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,93


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 10,42	R\$ 12,78
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	R\$ 15,66	R\$ 1,06
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 7,44	R\$ 14,88
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0.50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 44,77	R\$ 26,20
TOTAL Material:						R\$ 54,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48503785	R\$ 18,84	R\$ 9,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72494354	R\$ 22,29	R\$ 16,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE	2024/03		
			SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL_AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00602026	R\$ 435,01	R\$ 2,61
					TOTAL Serviço	R\$ 2,61
					VALOR:	R\$ 83,74

2.1. COMP09. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (CJ)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	196,99998400	R\$ 100,56	R\$ 19 810,32
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	PRÓPRIA	H	618,57994976	R\$ 18,28	R\$ 11.307,64
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31.117,96
					VALOR:	R\$ 31.117,96

3.1. 21 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,04893255	R\$ 3,73	R\$ 0,18
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48675202	R\$ 3,83	R\$ 1,86
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,04
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,04893255	R\$ 18,21	R\$ 0,89
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,48932554	R\$ 13,65	R\$ 6,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,57
					VALOR:	R\$ 9,61

2493 Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m (UN)


Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32455285	R\$ 3,83	R\$ 1,24
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,24
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02502	Trator esteira d8r - ps - 183 + 85 - nacional	ORSE	h	0,16641757	R\$ 193,76	R\$ 32,25
					TOTAL Equipamento:	R\$ 32,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	h	0,08190486	R\$ 18,28	R\$ 1,50
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,32834254	R\$ 13,65	R\$ 4,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,98
					VALOR:	R\$ 39,47

3.3. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL,
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 20,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPE SA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	47,45%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34869558	R\$ 22,63	R\$ 7,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16218837	R\$ 18,14	R\$ 39,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 47,11
					VALOR:	R\$ 47,11

3.4. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,86216142	R\$ 8,56	R\$ 7,38
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,12708787	R\$ 31,66	R\$ 35,68
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,86216142	R\$ 26,29	R\$ 22,66
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	1,12740372	R\$ 27,96	R\$ 31,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 97,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07159063	R\$ 22,63	R\$ 1,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44411972	R\$ 18,14	R\$ 8,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,67
					VALOR:	R\$ 106,91


3.5. 022616 RETIRADA DE POSTE DE 7M DE ALTURA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
099900	SERVENTE	SBC	H	3,39861863	R\$ 13,54	R\$ 46,02
					TOTAL Material:	R\$ 46,02
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
099250	ELETRICISTA	SBC	H	2,39200620	R\$ 17,46	R\$ 41,76
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,76
					VALOR:	R\$ 87,78

3.6. COMP 0016 RETIRADA DE LUMINARIA INSTALADA EM POSTE, INCLUSO GUINDAUTO (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01381773	R\$ 262,55	R\$ 3,63
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23687533	R\$ 19,33	R\$ 4,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23687533	R\$ 22,93	R\$ 5,43

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27725 D'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA:	28/06/2024	BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/03	84,44%	47,48%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,01
VALOR:	R\$ 13,64

3.7. 104793 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00606222	R\$ 22,93	R\$ 0,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720888	R\$ 18,14	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,44
VALOR:						R\$ 0,44

3.8. COMP 0017 RETIRADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DOS CANTEIROS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE BOTA FORA (M3)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,34790576	R\$ 67,30	R\$ 23,41
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03974368	R\$ 152,30	R\$ 6,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 29,46
VALOR:						R\$ 29,46

4.1. 00014163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM (UN)


Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0014163	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO. H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.865,34	R\$ 1.865,34
TOTAL Material:						R\$ 1.865,34
VALOR:						R\$ 1.865,34

4.2. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23821107	R\$ 268,29	R\$ 63,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 63,90
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 6,49	R\$ 0,09
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 556,43	R\$ 556,43

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	79,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	04,35%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 556,52
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23607229	R\$ 19,33	R\$ 4,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23675208	R\$ 22,93	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,98
VALOR:					R\$ 630,40

4.3. 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	PRÓPRIA	KG	0,56000000	R\$ 7,46	R\$ 4,18
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00504000	R\$ 128,72	R\$ 0,65
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07000000	R\$ 127,07	R\$ 8,89
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	5,78000000	R\$ 1,48	R\$ 8,55
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,08000000	R\$ 48,45	R\$ 3,88
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,47000000	R\$ 0,69	R\$ 11,36
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00584000	R\$ 103,45	R\$ 0,60
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 97,21	R\$ 0,58
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	89,00000000	R\$ 0,46	R\$ 40,94
TOTAL Material:					R\$ 79,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38846905	R\$ 22,63	R\$ 54,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,04657979	R\$ 18,14	R\$ 73,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 127,45
VALOR:					R\$ 207,08


4.4. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 12,54	R\$ 13,79
TOTAL Material:					R\$ 13,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11065275	R\$ 19,33	R\$ 2,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11073398	R\$ 22,93	R\$ 2,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,66
VALOR:					R\$ 18,45

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL -
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPEA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35% 46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

4.5. 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,02	R\$ 5,02
TOTAL Material:					R\$ 5,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22084153	R\$ 19,33	R\$ 4,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22135886	R\$ 22,93	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,33
VALOR:					R\$ 14,35

4.6. 00039212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,03	R\$ 2,03
TOTAL Material:					R\$ 2,03
VALOR:					R\$ 2,03

4.7. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 121,96	R\$ 121,96
TOTAL Material:					R\$ 121,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24242805	R\$ 19,33	R\$ 4,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24724648	R\$ 22,93	R\$ 5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,34
VALOR:					R\$ 132,30

4.8. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 5,19	R\$ 6,45
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,49	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 6,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05001099	R\$ 19,33	R\$ 0,96

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPE SA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35% 46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05052832	R\$ 22,93	R\$ 1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,11
					VALOR:	R\$ 8,62

4.9. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,95	R\$ 64,95
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,07	R\$ 4,14
					TOTAL Material:	R\$ 69,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17930481	R\$ 19,33	R\$ 3,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18006583	R\$ 22,93	R\$ 4,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,58
					VALOR:	R\$ 76,67

4.10. 00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 174,48	R\$ 174,48
					TOTAL Material:	R\$ 174,48
					VALOR:	R\$ 174,48

1. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 133,21	R\$ 133,21
					TOTAL Material:	R\$ 133,21


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38990800	R\$ 19,33	R\$ 7,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39015169	R\$ 22,93	R\$ 8,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00848680	R\$ 704,08	R\$ 5,97
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,97

VALOR: R\$ 155,65

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024		BUJ: 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE	2024/03		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.12. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 6,49	R\$ 0,13
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,65	R\$ 36,65
TOTAL Material:						R\$ 36,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01627818	R\$ 19,33	R\$ 0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01679551	R\$ 22,93	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,69

VALOR: R\$ 37,47

4.13. COMP 0018 ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07600638	R\$ 268,29	R\$ 20,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 20,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21708916	R\$ 19,33	R\$ 23,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95584398	R\$ 22,93	R\$ 90,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 114,24

VALOR: R\$ 134,63

4.14. 00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
TOTAL Material:						R\$ 22,01


VALOR: R\$ 22,01

4.15. 102474 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,69184581	R\$ 0,41	R\$ 0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75467216	R\$ 2,01	R\$ 1,51

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESSA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82100000	R\$ 127,07	R\$ 104,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	278,60630000	R\$ 0,69	R\$ 192,23
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58470000	R\$ 338,30	R\$ 197,80
TOTAL Material:						R\$ 494,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47507231	R\$ 24,66	R\$ 36,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33680378	R\$ 18,14	R\$ 42,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 78,75
VALOR:						R\$ 574,89

5.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,89691289	R\$ 18,14	R\$ 70,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 70,68
VALOR:						R\$ 70,68

5.1.2. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36273429	R\$ 18,14	R\$ 42,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,86
VALOR:						R\$ 42,86

5.1.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02760263	R\$ 28,53	R\$ 0,78
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00690065	R\$ 29,89	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 28,41	R\$ 11,71
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 15,93	R\$ 1,76
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 7,90	R\$ 5,88

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	HORA	PAES
			COMPESA 2023.1 COM DESONERAÇÃO	
		ORSE 2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	46,41%	47,48%
		SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 11,77	R\$ 6,47
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 33,04	R\$ 0,84
					TOTAL Material:	R\$ 26,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71441537	R\$ 18,84	R\$ 13,45	
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71441537	R\$ 22,29	R\$ 15,92	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,37

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00394323	R\$ 435,01	R\$ 1,71	
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,71
					VALOR:	R\$ 58,72

5.2.1. 103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 2,21	R\$ 30,05	
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 42,72	R\$ 0,42	
00034548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 5,93	R\$ 2,49	
					TOTAL Material:	R\$ 32,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97650491	R\$ 22,63	R\$ 22,09	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48825245	R\$ 18,14	R\$ 8,85	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,94


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01361188	R\$ 654,69	R\$ 8,91	
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,91
					VALOR:	R\$ 72,81

5.2.2. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,54	R\$ 15,28
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 42,72	R\$ 0,21
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,29	R\$ 0,96

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	ROI : 28,17%																					
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORAS A MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPESA</td> <td>2023.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/03</td> <td>112,54% 70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>ASSINATURA</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,35% 46,41%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORAS A MES	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		ORSE	2024/03	112,54% 70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	ASSINATURA	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35% 46,41%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORAS A MES																						
COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO																								
ORSE	2024/03	112,54% 70,11%																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	ASSINATURA																							
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO																								
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35% 46,41%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%																							
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE																								

TOTAL Material	R\$ 16,45
----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58894801	R\$ 22,63	R\$ 35,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79469495	R\$ 18,14	R\$ 14,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 50,36	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00898350	R\$ 654,69	R\$ 5,88
TOTAL Serviço:					R\$ 5,88	


VALOR:	R\$ 72,69
--------	-----------

5.3.1. 104487 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,14508832	R\$ 13,33	R\$ 81,91
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,76680357	R\$ 16,50	R\$ 12,65
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,40447220	R\$ 15,12	R\$ 6,12
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,44442130	R\$ 17,96	R\$ 7,98
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,36947259	R\$ 10,45	R\$ 35,21
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,76900744	R\$ 12,29	R\$ 169,22
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,53635585	R\$ 11,73	R\$ 100,13
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,98005715	R\$ 12,78	R\$ 101,99
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	19,74245247	R\$ 10,90	R\$ 215,19
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,59833085	R\$ 9,20	R\$ 42,30
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,04644728	R\$ 12,73	R\$ 13,32
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,55191527	R\$ 12,13	R\$ 6,69
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,68655216	R\$ 13,21	R\$ 35,49
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,09274966	R\$ 642,72	R\$ 59,61
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,14395624	R\$ 579,19	R\$ 83,38

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27728/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024		BDI : 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FORNE	VERBÃO	HORA PAO MES	
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
			ORSE	2024/03		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	83,35%	46,41%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,75943142	R\$ 579,58	R\$ 440,15
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,57210717	R\$ 85,26	R\$ 304,56
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,06317501	R\$ 50,16	R\$ 253,97
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,49704525	R\$ 88,79	R\$ 132,92
92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,08372919	R\$ 154,50	R\$ 321,94
					TOTAL Serviço:	R\$ 2.424,73
					VALOR:	R\$ 2.424,73

5.3.2. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4.00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 69,44	R\$ 69,44
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 19,66	R\$ 0,78
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 20,53	R\$ 38,39
					TOTAL Material:	R\$ 108,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49793148	R\$ 22,29	R\$ 11,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35159756	R\$ 18,14	R\$ 6,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,46


Serviço		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,98512137	R\$ 14,36	R\$ 14,14
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04376990	R\$ 595,98	R\$ 26,08
92273	FABRICAÇÃO DE ESCOROS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,96435515	R\$ 17,47	R\$ 16,84
					TOTAL Serviço:	R\$ 57,06
					VALOR:	R\$ 183,13

5.3.3. 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 7,39	R\$ 0,04

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 Ø

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		DATA : 28/06/2024		BDI : 28,17%	
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		FONTE	VERSÃO	HORA PA GES	
	LOCAL: Rua José Miranda Soares, n.º 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	28,82%	17,46%	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
					TOTAL Material:	R\$ 1,12

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05575510	R\$ 22,63	R\$ 1,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08861078	R\$ 18,14	R\$ 1,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00189169	R\$ 619,10	R\$ 1,17
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02090816	R\$ 466,78	R\$ 9,75
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,48785714	R\$ 10,09	R\$ 4,92
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,04181632	R\$ 179,75	R\$ 7,51
					TOTAL Serviço	R\$ 23,35
					VALOR:	R\$ 27,33

5.3.4. 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00699564	R\$ 7,39	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
					TOTAL Material:	R\$ 1,13

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06775414	R\$ 22,63	R\$ 1,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09366013	R\$ 18,14	R\$ 1,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00189313	R\$ 619,10	R\$ 1,17
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02391323	R\$ 454,91	R\$ 10,88
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,78811537	R\$ 10,12	R\$ 7,98
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21621540	R\$ 179,75	R\$ 38,86
					TOTAL Serviço:	R\$ 58,89
					VALOR:	R\$ 63,25

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 28/06/2024	BDI : 28.17%	
OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FORTE	VERSÃO	HORAS P.A.C.MES
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	ORSE	2024/03	112,54% 70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	89,35% 46,41%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	89,35% 46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

5.4.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 19,55	R\$ 29,32
TOTAL Material:					R\$ 29,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09559598	R\$ 18,92	R\$ 1,80
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42367282	R\$ 22,63	R\$ 9,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,38
VALOR:					R\$ 40,70

5.5.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06790245	R\$ 22,63	R\$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02526056	R\$ 18,14	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,98

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00366525	R\$ 612,50	R\$ 2,24
TOTAL Serviço:					R\$ 2,24
VALOR:					R\$ 4,22

2. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37596706	R\$ 22,63	R\$ 8,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18771303	R\$ 18,14	R\$ 3,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,90

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01922720	R\$ 654,69	R\$ 12,58
TOTAL Serviço:					R\$ 12,58
VALOR:					R\$ 24,48

5.5.3. 87555 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41992135	R\$ 22,63	R\$ 9,50

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05199026	R\$ 18,14	R\$ 0,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02129601	R\$ 1.979,14	R\$ 42,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 42,15

VALOR: R\$ 52,59

5.5.4. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,92	R\$ 6,30
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 5,38	R\$ 1,19
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	R\$ 38,02	R\$ 41,56
					TOTAL Material:	R\$ 49,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87414153	R\$ 22,50	R\$ 19,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36072502	R\$ 18,14	R\$ 6,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,20

VALOR: R\$ 75,25

5.5.5. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03883766	R\$ 22,63	R\$ 0,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01457660	R\$ 18,14	R\$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00149759	R\$ 3.402,24	R\$ 5,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,09


VALOR: R\$ 6,22

5.5.6. 90409 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65320172	R\$ 22,63	R\$ 14,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24049700	R\$ 18,14	R\$ 4,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,14

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATATAÇÃO

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 26,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02108060	R\$ 732,30	R\$ 15,44
TOTAL Serviço:					R\$ 15,44
VALOR:					R\$ 34,58

5.5.7. 84081 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	SINAPI	KG	2,49978143	R\$ 4,61	R\$ 11,52
1010737 PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	SINAPI	M2	1,04990820	R\$ 130,01	R\$ 136,50
TOTAL Material:					R\$ 148,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97463696	R\$ 22,50	R\$ 44,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88823536	R\$ 18,14	R\$ 16,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02962622	R\$ 565,29	R\$ 16,75
TOTAL Serviço:					R\$ 16,75
VALOR:					R\$ 225,31

5.6.1. 87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,69	R\$ 0,34
TOTAL Material:					R\$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61141263	R\$ 22,63	R\$ 13,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30570631	R\$ 18,14	R\$ 5,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,37


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05260530	R\$ 613,49	R\$ 32,27
TOTAL Serviço:					R\$ 32,27
VALOR:					R\$ 51,98

5.6.2. 104601 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

STEVILANIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA P.A. (MES)	
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	28,91%	17,49%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,92	R\$ 8,40
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	R\$ 38,66	R\$ 42,26
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 5,38	R\$ 1,29
TOTAL Material:						R\$ 51,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58974760	R\$ 22,50	R\$ 13,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17499102	R\$ 18,14	R\$ 3,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 16,43
VALOR:						R\$ 68,38

5.7.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05891891	R\$ 25,31	R\$ 1,49
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04246497	R\$ 26,42	R\$ 1,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,61

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,95600000	R\$ 14,53	R\$ 28,42
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 17,64	R\$ 1,23
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 15,92	R\$ 0,79
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 16,05	R\$ 0,48
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,29200000	R\$ 2,77	R\$ 9,11
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,65800000	R\$ 30,73	R\$ 20,22
TOTAL Material:						R\$ 60,25


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40047253	R\$ 18,84	R\$ 7,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36114404	R\$ 22,29	R\$ 8,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,58
VALOR:						R\$ 78,44

5.7.2. 94440 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03271732	R\$ 25,31	R\$ 0,82

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPE SA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,35% 46,41%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00% 0,00%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02358005	R\$ 26,42	R\$ 0,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74900000	R\$ 1,49	R\$ 26,44
TOTAL Material:						R\$ 26,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24802179	R\$ 18,14	R\$ 4,49
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08011207	R\$ 22,07	R\$ 1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,25
VALOR:						R\$ 34,13

5.7.3. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01767382	R\$ 25,31	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01265482	R\$ 26,42	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 43,29	R\$ 45,45
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 15,66	R\$ 0,20
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 59,31	R\$ 0,14
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 36,89	R\$ 2,98
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 125,06	R\$ 11,25
TOTAL Material:						R\$ 60,02


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36576402	R\$ 18,14	R\$ 6,63
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27304914	R\$ 22,07	R\$ 6,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,65
VALOR:						R\$ 73,44

5.8.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 522,19	R\$ 522,19

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATATAÇÃO

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPE SA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	
		Composições próprias	PROPRIA	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 522,19
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45197674	R\$ 22,63	R\$ 10,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22318449	R\$ 18,14	R\$ 4,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01196872	R\$ 648,86	R\$ 7,76
TOTAL Serviço:					R\$ 7,76

VALOR:	R\$ 544,21
---------------	-------------------

5.8.2. 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 74,71	R\$ 74,71
TOTAL Material:					R\$ 74,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98737286	R\$ 21,51	R\$ 21,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49304881	R\$ 18,14	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 30,17

VALOR:	R\$ 104,88
---------------	-------------------

3. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 2,82	R\$ 3,63
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 78,76	R\$ 78,76
TOTAL Material:					R\$ 82,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53908424	R\$ 22,50	R\$ 12,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26894172	R\$ 18,14	R\$ 4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 16,99


VALOR:	R\$ 99,38
---------------	------------------

5.8.4. C1517 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00969973	R\$ 82,3300	R\$ 0,7986

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E TRATAMENTO

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE		DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPESA		2023.1 COM DESONERAÇÃO	
			ORSE		2024/03 112,54% 70,11%	
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO 81,44% 47,45%		
		SICRO NOVO		2024/01 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO 84,25% 45,11%		
		Composições Próprias		PRÓPRIA 0,00% 0,00%		

10438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	0,99997250	R\$ 277,0900	R\$ 277,0824
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,72997993	R\$ 0,9500	R\$ 0,6935
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,66992658	R\$ 0,7000	R\$ 1,8689
					TOTAL Material:	R\$ 280,4434

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,46271068	R\$ 24,1800	R\$ 59,4991
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98470812	R\$ 18,4800	R\$ 18,1777
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 77,6768
					VALOR:	R\$ 358,12

5. 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R\$ 182,18	R\$ 506,09
					TOTAL Material:	R\$ 506,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,51643634	R\$ 22,63	R\$ 102,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25838085	R\$ 18,14	R\$ 40,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 143,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02070605	R\$ 624,65	R\$ 12,93
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,93
					VALOR:	R\$ 662,18

1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,78	R\$ 3,69
					TOTAL Material:	R\$ 3,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16003063	R\$ 24,14	R\$ 3,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05351441	R\$ 18,14	R\$ 0,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,83
					VALOR:	R\$ 8,52

5.9.2. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,78	R\$ 3,69
					TOTAL Material:	R\$ 3,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERBAO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22292098	R\$ 24,14	R\$ 5,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07447787	R\$ 18,14	R\$ 1,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares.	R\$ 6,73
					VALOR:	R\$ 10,42

5.9.3. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 12,31	R\$ 2,05
					TOTAL Material:	R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09151963	R\$ 24,14	R\$ 2,20
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03064462	R\$ 18,14	R\$ 0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares.	R\$ 2,75
					VALOR:	R\$ 4,80

5.9.4. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,11500000	R\$ 45,53	R\$ 5,23
					TOTAL Material:	R\$ 5,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59804683	R\$ 24,14	R\$ 14,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares.	R\$ 14,43
					VALOR:	R\$ 19,66

5.10.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,11426087	R\$ 12,68	R\$ 26,81
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,98841997	R\$ 14,59	R\$ 14,42
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,16623586	R\$ 7,82	R\$ 9,12
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,11503792	R\$ 6,34	R\$ 13,41
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,87961857	R\$ 10,83	R\$ 9,53
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,11503792	R\$ 19,83	R\$ 41,94
					TOTAL Serviço	R\$ 115,23

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		FONTE	VERSÃO	HORA POR MÊS	
	LOCAL: Rua José Miranda Soares, n.º 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,33%	46,41%	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,33%	46,41%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: R\$ 115,23

5.10.2. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 10,89	R\$ 0,11
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,30	R\$ 34,30
TOTAL Material:						R\$ 34,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10836563	R\$ 18,34	R\$ 1,98
38267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10908690	R\$ 21,87	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,36

VALOR: R\$ 38,77

5.10.3. 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,97	R\$ 5,82
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00500000	R\$ 669,05	R\$ 672,39
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	R\$ 50,54	R\$ 26,42
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 113,28	R\$ 2,39
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 19,97	R\$ 39,94
TOTAL Material:						R\$ 746,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46969456	R\$ 22,50	R\$ 33,06
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96899826	R\$ 18,14	R\$ 17,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 50,63


VALOR: R\$ 797,59

5.10.4. 86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99903256	R\$ 199,26	R\$ 199,06
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99903256	R\$ 12,06	R\$ 12,04
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99903256	R\$ 98,78	R\$ 98,68
TOTAL Serviço:						R\$ 309,78

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 2726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 26,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTES:	VERSÃO:
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024.03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54% 70,11%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35% 48,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	R\$ 309,78
---------------	-------------------

5.10.5. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,96	R\$ 0,06
00013416	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 76,89	R\$ 76,89
TOTAL Material:						R\$ 76,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11495566	R\$ 21,87	R\$ 2,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03557458	R\$ 18,14	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,15


VALOR:	R\$ 80,10
---------------	------------------

5.10.6. 102622 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,99339811	R\$ 18,11	R\$ 54,21
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 24,64	R\$ 24,59
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 235,93	R\$ 235,45
102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,99395029	R\$ 3,44	R\$ 10,29
02593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 3,88	R\$ 3,87
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,99596686	R\$ 5,21	R\$ 10,39
94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 6,68	R\$ 6,66
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,99596686	R\$ 28,98	R\$ 57,84
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 43,34	R\$ 43,25
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 5,66	R\$ 5,64
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 9,67	R\$ 9,65
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,99798343	R\$ 29,22	R\$ 29,16
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,39717680	R\$ 6,21	R\$ 8,67
94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	0,84828591	R\$ 11,81	R\$ 10,01

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00%
		Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 509,68
VALOR:	R\$ 509,68

5.10.7. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703	SINAPI	UN	2,99498175	R\$ 18,11	R\$ 54,23
94705	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 34,20	R\$ 34,14
102607	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 389,23	R\$ 388,57
102591	SINAPI	UN	2,99498175	R\$ 3,44	R\$ 10,30
102595	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 4,39	R\$ 4,38
94672	SINAPI	UN	1,99665450	R\$ 5,21	R\$ 10,40
94676	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 11,51	R\$ 11,49
94489	SINAPI	UN	1,99665450	R\$ 28,98	R\$ 57,86
94491	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 58,93	R\$ 58,83
94688	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 5,66	R\$ 5,65
94692	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 16,97	R\$ 16,94
94796	SINAPI	UN	0,99832725	R\$ 29,22	R\$ 29,17
94648	SINAPI	M	1,79698905	R\$ 6,21	R\$ 11,15
94650	SINAPI	M	0,94841088	R\$ 18,01	R\$ 17,08
TOTAL Serviço:					R\$ 710,19
VALOR:					R\$ 710,19

5.10.8. 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 127,76	R\$ 127,76
TOTAL Material:					R\$ 127,76
VALOR:					R\$ 127,76

5.10.9. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL: Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPE SA	2023 1 COM DESONERAÇÃO	PAG
		ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,00%	87,00%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	ASSIGNATURA	
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,25%	84,44%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,88	R\$ 9,88
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 585,68	R\$ 585,68
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 34,59	R\$ 69,18
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 113,28	R\$ 9,97
TOTAL Material:					R\$ 674,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13935087	R\$ 21,87	R\$ 24,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54612800	R\$ 18,14	R\$ 9,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,81
VALOR:					R\$ 709,52

5.10.10. 100859 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142 CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
00044020 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 799,66	R\$ 799,66
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 25,85	R\$ 51,30
TOTAL Material:					R\$ 858,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08310964	R\$ 21,87	R\$ 45,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65674084	R\$ 18,14	R\$ 11,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 57,46
VALOR:					R\$ 915,77

5.10.11. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,09	R\$ 27,09
TOTAL Material:					R\$ 27,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15124712	R\$ 21,87	R\$ 3,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04698831	R\$ 18,14	R\$ 0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,15
VALOR:					R\$ 31,24

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE/27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024		BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPEA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	PAG
			ORSE	2024/03	112,54%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
			Composições Próprias		48,41%
					0,00%

5.10.12. 86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	SINAPI	UN	0,99858269	R\$ 10,10	R\$ 10,08
86904	SINAPI	UN	0,99858269	R\$ 150,91	R\$ 150,69
86882	SINAPI	UN	0,99858269	R\$ 22,41	R\$ 22,37
86906	SINAPI	UN	0,99858269	R\$ 68,49	R\$ 68,39
86879	SINAPI	UN	0,99858269	R\$ 9,15	R\$ 9,13
TOTAL Serviço:					R\$ 260,66

VALOR: R\$ 260,66
5.10.13. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 75,69	R\$ 75,69
TOTAL Material:					R\$ 75,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	SINAPI	H	0,31268514	R\$ 21,87	R\$ 6,83
88316	SINAPI	H	0,09686391	R\$ 18,14	R\$ 1,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,58

VALOR: R\$ 84,27
5.10.14. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 437,1400	R\$ 437,1400
11580	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,2700	R\$ 25,0800
TOTAL Material:					R\$ 462,2200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	1,97212410	R\$ 24,1600	R\$ 47,6465
12543	SEINFRA	H	0,39258911	R\$ 18,4600	R\$ 7,2472
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,8937

VALOR: R\$ 517,11
5.10.15. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,96	R\$ 0,06

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024		BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPE SA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
			ORSE	2024/03	84,44%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	ASSINATURA
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
			Composições Proprietárias	PROF. 	46,41%

00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,76	R\$ 45,76
					TOTAL Material:	R\$ 45,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15106722	R\$ 21,87	R\$ 3,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04683400	R\$ 18,14	R\$ 0,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,14
					VALOR:	R\$ 49,96

5.10.16. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 211,68	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 25,65	
					TOTAL Material:	R\$ 365,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93361588	R\$ 21,87	R\$ 20,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29514436	R\$ 18,14	R\$ 5,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,76
					VALOR:	R\$ 391,34

5.10.17. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 178,76	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 25,65	
					TOTAL Material:	R\$ 332,66


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93407845	R\$ 21,87	R\$ 20,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29488287	R\$ 18,14	R\$ 5,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,76
					VALOR:	R\$ 358,42

5.10.18. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00799984	R\$ 117,7900
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	0,99997995	R\$ 423,2500
					R\$ 0,9423
					R\$ 423,2415

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO-CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	43,61%
		Composições Priorias	PRÓPRIA	0,00%

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,19993584	R\$ 0,7000	R\$ 2,2400
					TOTAL Material:	R\$ 426,4238

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18198967	R\$ 24,1600	R\$ 28,5569
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97042721	R\$ 18,4600	R\$ 36,3741
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 64,9310

VALOR:	R\$ 491,35
---------------	-------------------

5.11.1. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 324,22	R\$ 324,22
					TOTAL Material:	R\$ 324,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27854612	R\$ 22,63	R\$ 6,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22132745	R\$ 18,14	R\$ 4,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,31

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01397009	R\$ 245,08	R\$ 3,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,42

VALOR:	R\$ 337,95
---------------	-------------------

5.11.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00399966	R\$ 117,7900	R\$ 0,4711
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,99974794	R\$ 0,9500	R\$ 2,8498
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,99974794	R\$ 0,7000	R\$ 2,0998
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 4,6400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2000	R\$ 3,2000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,6900	R\$ 8,6900
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,8700	R\$ 3,8700
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,7300	R\$ 16,7300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,32997227	R\$ 15,5800	R\$ 5,1410
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,49987397	R\$ 6,8100	R\$ 10,2141
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,49995799	R\$ 10,5900	R\$ 5,2946
					TOTAL Material:	R\$ 63,2004

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95418007	R\$ 19,1000	R\$ 56,4248
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95470363	R\$ 23,4800	R\$ 69,3764

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE CONTRATAÇÃO

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%		
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n.º 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	
			ORSE	2024/03	MES	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	PAG		
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%	
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		Composições Próprias	PROPRIAS	84,35%	46,41%	
				ASSINATURA	0,00%	0,00%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46225303	R\$ 18,4600	R\$ 45,4532
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 171,2544
					VALOR:	R\$ 234,45

5.11.3. C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15865558	R\$ 24,1600	R\$ 3,8331
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8331


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,79327790	R\$ 121,4600	R\$ 96,3515
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6.4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,77344596	R\$ 12,3900	R\$ 9,5830
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04789415	R\$ 465,0100	R\$ 22,2713
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02498826	R\$ 490,3400	R\$ 12,2527
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,16658836	R\$ 77,2200	R\$ 12,8640
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,95193348	R\$ 25,7400	R\$ 24,5028
					TOTAL Serviço:	R\$ 177,8253
					VALOR:	R\$ 181,66

5.11.4. 104676 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,99186844	R\$ 67,81	R\$ 67,25
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,99186844	R\$ 35,10	R\$ 34,81
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,81948170	R\$ 23,48	R\$ 19,24
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,51091143	R\$ 20,86	R\$ 10,65
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	2,25656798	R\$ 21,55	R\$ 48,62
91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,19837368	R\$ 10,40	R\$ 2,06

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATATAÇÃO

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE		DATA : 28/06/2024		BDI : 28,17%	
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: Rua José Miranda Soares. n° 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO		PAO
		ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO			
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO			
		Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,49593422	R\$ 3,69	R\$ 1,82
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,99186844	R\$ 8,30	R\$ 8,23
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,98373688	R\$ 8,14	R\$ 16,14
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,99186844	R\$ 11,82	R\$ 11,72
90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,99186844	R\$ 6,32	R\$ 6,26
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,99186844	R\$ 3,13	R\$ 3,10
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,99186844	R\$ 15,55	R\$ 15,42
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,70928512	R\$ 29,23	R\$ 20,73
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,75263554	R\$ 16,74	R\$ 46,07
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,81948170	R\$ 20,98	R\$ 17,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 329,31
					VALOR:	R\$ 329,31

F-12.1. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 133,21	R\$ 133,21
					TOTAL Material:	R\$ 133,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38990800	R\$ 19,33	R\$ 7,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39015169	R\$ 22,93	R\$ 8,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00848680	R\$ 704,08	R\$ 5,97
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,97
					VALOR:	R\$ 155,65

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio Sede Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO 47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

5.12.2. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,68	R\$ 8,68
TOTAL Material:						R\$ 8,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21865543	R\$ 19,33	R\$ 4,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21917276	R\$ 22,93	R\$ 5,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,24
VALOR:						R\$ 17,92

5.12.3. 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039794	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 62,59	R\$ 62,59
TOTAL Material:						R\$ 62,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28738687	R\$ 19,33	R\$ 5,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28798543	R\$ 22,93	R\$ 6,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,15


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00335104	R\$ 704,08	R\$ 2,35
TOTAL Serviço:						R\$ 2,35
VALOR:						R\$ 77,09

5.12.4. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,61928720	R\$ 2,54	R\$ 26,97
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,46588476	R\$ 3,71	R\$ 5,44
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 15,39	R\$ 15,26
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 16,21	R\$ 16,08
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,23221167	R\$ 12,68	R\$ 15,62

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		DATA : 28/06/2024		BDI : 28,17%		
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		FONTES		VERSÃO		
	LOCAL: Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPESSA		2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE		2024/03		
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		ASSINATURA 84,44% 47,48%	
		SICRO NOVO		2024/01 COM DESONERAÇÃO		MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE	
		SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO		84,35% 48,41%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,19803402	R\$ 7,84	R\$ 17,23
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,23221167	R\$ 10,12	R\$ 12,47
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 27,28	R\$ 27,05
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 4,40	R\$ 4,36
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,23221167	R\$ 6,65	R\$ 8,19
TOTAL Serviço:						R\$ 148,67
VALOR:						R\$ 148,67

5.12.5. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)


Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	SINAPI	M	10,44319683	R\$ 3,71	R\$ 38,74
91940	SINAPI	UN	0,99189487	R\$ 16,21	R\$ 16,08
90466	SINAPI	M	0,87762123	R\$ 12,68	R\$ 11,13
91845	SINAPI	M	1,60054313	R\$ 7,84	R\$ 12,55
91855	SINAPI	M	0,87762123	R\$ 10,12	R\$ 8,88
90456	SINAPI	UN	0,99189487	R\$ 4,40	R\$ 4,36
90447	SINAPI	M	0,87762123	R\$ 6,65	R\$ 5,84
92000	SINAPI	UN	0,99189487	R\$ 28,71	R\$ 28,48
TOTAL Serviço:					R\$ 126,06
VALOR:					R\$ 126,06

5.12.6. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,14	R\$ 20,14
TOTAL Material:					R\$ 20,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,36441418	R\$ 19,33	R\$ 7,04
88264	SINAPI	H	0,36493151	R\$ 22,93	R\$ 8,36

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,40
--	-----------

VALOR:	R\$ 35,54
--------	-----------

5.12.7. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,02	R\$ 22,02
TOTAL Material:						R\$ 22,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07322272	R\$ 19,33	R\$ 1,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17732566	R\$ 22,93	R\$ 4,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,47

VALOR:	R\$ 27,49
--------	-----------

5.12.8. 00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,33	R\$ 44,33
TOTAL Material:						R\$ 44,33

VALOR:	R\$ 44,33
--------	-----------

5.12.9. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,95	R\$ 64,95
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,33	R\$ 2,66
TOTAL Material:						R\$ 67,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06922549	R\$ 19,33	R\$ 1,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06938795	R\$ 22,93	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,92

VALOR:	R\$ 70,53
--------	-----------

6.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 127,07	R\$ 0,83

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 84,35% 46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 41,01	R\$ 41,21
					TOTAL Material:	R\$ 42,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22665650	R\$ 22,63	R\$ 5,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22687965	R\$ 18,14	R\$ 4,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 9,23

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00175531	R\$ 624,65	R\$ 1,09
TOTAL Serviço:				R\$ 1,09
VALOR:				R\$ 52,36

6.2. 94278 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00660000	R\$ 127,07	R\$ 0,83
00041681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,25630000	R\$ 25,40	R\$ 31,91
TOTAL Material:				R\$ 32,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25561292	R\$ 22,63	R\$ 5,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25550355	R\$ 18,14	R\$ 4,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 10,41


Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00107149	R\$ 624,65	R\$ 0,66
TOTAL Serviço:				R\$ 0,66
VALOR:				R\$ 43,81

6.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,08421846	R\$ 0,83	R\$ 0,06
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00377127	R\$ 10,10	R\$ 0,03
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,07983989	R\$ 0,62	R\$ 0,04
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00302625	R\$ 9,59	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,15

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPEA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	55,5% NATURA
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 127,07	R\$ 7,21
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	R\$ 46,79	R\$ 46,98
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 97,21	R\$ 0,95
TOTAL Material:						R\$ 55,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19953078	R\$ 22,43	R\$ 4,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19942535	R\$ 18,14	R\$ 3,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,08
VALOR:						R\$ 63,37

6.4. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3.00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.163,8000	R\$ 1.163,8000
TOTAL Material:						R\$ 1.163,8000
VALOR:						R\$ 1.163,80

6.5. S09367 Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,27244191	R\$ 3,73	R\$ 1,02
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,29664078	R\$ 3,83	R\$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,16
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109676	Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	1,00000000	R\$ 371,24	R\$ 371,24
TOTAL Material:						R\$ 371,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,29816043	R\$ 18,21	R\$ 5,43
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,29852613	R\$ 13,65	R\$ 4,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,50
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01594302	R\$ 573,32	R\$ 9,14
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,01576958	R\$ 52,39	R\$ 0,83
TOTAL Serviço:						R\$ 9,97
VALOR:						R\$ 392,87

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA RE 27726/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	RDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	FORNTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

6.6. COMP 086 RAMPA EM CALÇADA DE PASSEIO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA EM CONCRETO ESTRUTURA FCK=20 MPA, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E SINALIZAÇÃO INIDIRECIONAL. (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
45	PRÓPRIA	M2	0,20996378	R\$ 59,59	R\$ 12,51
46	PRÓPRIA	M2	0,07998620	R\$ 57,24	R\$ 4,58
TOTAL Material:					R\$ 17,09

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	SINAPI	M3	0,09936450	R\$ 466,78	R\$ 46,38
93358	SINAPI	M3	0,09936450	R\$ 70,68	R\$ 7,02
102491	SINAPI	M2	0,99364501	R\$ 20,21	R\$ 20,08
101616	SINAPI	M2	0,99364501	R\$ 5,30	R\$ 5,27
92873	PRÓPRIA	M3	0,09936450	R\$ 184,81	R\$ 18,36
TOTAL Serviço:					R\$ 97,11

VALOR:	R\$ 114,20
---------------	-------------------

6.7. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 1,70	R\$ 17,00
00036178	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 12,38	R\$ 77,37
TOTAL Material:					R\$ 94,37


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	1,26083520	R\$ 22,63	R\$ 28,53
88316	SINAPI	H	2,52013335	R\$ 18,14	R\$ 45,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 74,24
VALOR:					R\$ 168,61

6.8. 94310 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	SINAPI	CHI	0,00059758	R\$ 67,65	R\$ 0,04
5901	SINAPI	CHP	0,00537826	R\$ 309,74	R\$ 1,66

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede. Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12352387	R\$ 36,24	R\$ 4,47
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02867294	R\$ 90,28	R\$ 2,58
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01991951	R\$ 211,13	R\$ 4,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,95

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 36,79	R\$ 51,09
TOTAL Material:					R\$ 51,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02663888	R\$ 18,14	R\$ 0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,48	
VALOR:					R\$ 64,52	

6.9. 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00007343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,34986117	R\$ 20,11	R\$ 7,04
TOTAL Material:					R\$ 7,04	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49223194	R\$ 24,14	R\$ 11,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32487308	R\$ 18,14	R\$ 5,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,77	
VALOR:					R\$ 24,81	

6.10. COMP 43. Anel de concreto armado d=0,80m, h=0,40m, para proteção de plantas (UN)

Não cadastrado	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
COMP 43	Anel de concreto armado d=0,80m, h=0,40m, para proteção de plantas	UN	1,00000000	R\$ 87,67	R\$ 87,67
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 87,67
VALOR:					R\$ 87,67


6.11. 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00486419	R\$ 9,42	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,04	

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	-------	--------------	----------------	-------

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%		
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		FONTE		VERSÃO		
	LOCAL: Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPESA		2023.1 COM DESONERAÇÃO		
			ORSE		2024/03		
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
		SICRO NOVO		2024/01 COM DESONERAÇÃO		84,44% 57,45%	
		SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO		MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	R\$ 443,25	R\$ 36,08
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 9,47	R\$ 37,88
TOTAL Material:						R\$ 73,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11081379	R\$ 22,63	R\$ 2,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04541318	R\$ 18,14	R\$ 0,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,32
VALOR:						R\$ 77,32

6.12. 10.04.06U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, COM UTILIZAÇÃO DE CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05227	R\$ 10,10	R\$ 0,52
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03252	R\$ 211,13	R\$ 6,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05227	R\$ 18,14	R\$ 0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,94
VALOR:						R\$ 8,32

6.13. C3064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49241603	R\$ 18,4600	R\$ 9,0900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0900
VALOR:						R\$ 9,09

6.14. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 2,46	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 0,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03648611	R\$ 24,14	R\$ 0,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01577777	R\$ 18,14	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,16
VALOR:						R\$ 1,42

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27728 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		DATA : 28/06/2024		BDI : 28,17%	
	DESCRIÇÃO: Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE		COMPESA		2023.1 COM DESONERAÇÃO	
			ORSE		2024/03	
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		
		SICRO NOVO		2024/01 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias		PRÓPRIA		
				HORA		
				MES		
				PAG		
				112,54%		
				70,11%		
				84,44%		
				47,48%		
				84,35%		
				46,41%		
				0,00%		
				0,00%		

COMP09. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (CJ)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	196,99998400	R\$ 100,56	R\$ 19.810,32
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	PRÓPRIA	H	618,57994976	R\$ 18,28	R\$ 11.307,64
TOTAL Mão de Obra						R\$ 31.117,96
VALOR:						R\$ 31.117,96

21 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,04893255	R\$ 3,73	R\$ 0,18
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48675202	R\$ 3,83	R\$ 1,86
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,04
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,04893255	R\$ 18,21	R\$ 0,89
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,48932554	R\$ 13,65	R\$ 6,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,57
VALOR:						R\$ 9,61

2493 Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32455285	R\$ 3,83	R\$ 1,24
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,24
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02502	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	ORSE	h	0,16641757	R\$ 193,76	R\$ 32,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 32,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	h	0,08190486	R\$ 18,28	R\$ 1,50
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,32834254	R\$ 13,65	R\$ 4,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,98
VALOR:						R\$ 39,47

022616 RETIRADA DE POSTE DE 7M DE ALTURA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
099900	SERVENTE	SBC	H	3,39861863	R\$ 13,54	R\$ 46,02
TOTAL Material:						R\$ 46,02
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
099250	ELETRICISTA	SBC	H	2,39200620	R\$ 17,46	R\$ 41,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,76

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 <p>CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você</p>	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 38,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio. Sede, Município de Moreilândia-PE	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,34%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35% 46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	R\$ 87,78
---------------	------------------

COMP 0016 RETIRADA DE LUMINARIA INSTALADA EM POSTE, INCLUSO GUINDAUTO (UN)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01381773	R\$ 262,55	R\$ 3,63
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,63

Mão de Obra cont Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23687533	R\$ 19,33	R\$ 4,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23687533	R\$ 22,93	R\$ 5,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,01

VALOR:	R\$ 13,64
---------------	------------------

COMP 0017 RETIRADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DOS CANTEIROS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE BOTA FORA (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,34790576	R\$ 67,30	R\$ 23,41
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03974368	R\$ 152,30	R\$ 6,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 29,46

VALOR:	R\$ 29,46
---------------	------------------

83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	PRÓPRIA	KG	0,56000000	R\$ 7,46	R\$ 4,18
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00504000	R\$ 128,72	R\$ 0,65
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07000000	R\$ 127,07	R\$ 8,89
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	5,78000000	R\$ 1,48	R\$ 8,55
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,08000000	R\$ 48,45	R\$ 3,88
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,47000000	R\$ 0,69	R\$ 11,36
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00584000	R\$ 103,45	R\$ 0,60
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 97,21	R\$ 0,58
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	89,00000000	R\$ 0,46	R\$ 40,94

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%		
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023 1 COM DESONERAÇÃO	HORA	
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	3549 NATURA	
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00%	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 79,63
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38846905	R\$ 22,63	R\$ 54,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,04657979	R\$ 18,14	R\$ 73,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 127,45
VALOR:					R\$ 207,08

COMP 0018 ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) (UND)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07600638	R\$ 268,29	R\$ 20,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 20,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21708916	R\$ 19,33	R\$ 23,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95584398	R\$ 22,93	R\$ 90,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 114,24
VALOR:					R\$ 134,63

96995 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (m³)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36273429	R\$ 18,14	R\$ 42,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 42,86
VALOR:					R\$ 42,86

104487 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,14508832	R\$ 13,33	R\$ 81,91
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,76680357	R\$ 16,50	R\$ 12,65
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,40447220	R\$ 15,12	R\$ 6,12
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,44442130	R\$ 17,96	R\$ 7,98
104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,36947259	R\$ 10,45	R\$ 35,21
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,76900744	R\$ 12,29	R\$ 169,22
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,53635585	R\$ 11,73	R\$ 100,13

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024.05
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	ASSINATURA
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35% 46,41%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,98005715	R\$ 12,78	R\$ 101,99
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	19,74245247	R\$ 10,90	R\$ 215,19
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,59833085	R\$ 9,20	R\$ 42,30
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,04644728	R\$ 12,73	R\$ 13,32
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,55191527	R\$ 12,13	R\$ 6,69
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,68655216	R\$ 13,21	R\$ 35,49
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,09274966	R\$ 642,72	R\$ 59,61
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,14395624	R\$ 579,19	R\$ 83,38
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,75943142	R\$ 579,58	R\$ 440,15
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,57210717	R\$ 85,26	R\$ 304,56
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,06317501	R\$ 50,16	R\$ 253,97
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,49704525	R\$ 88,79	R\$ 132,92
92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,08372919	R\$ 154,50	R\$ 321,94

TOTAL Serviço: R\$ 2.424,73

VALOR: R\$ 2.424,73

93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	SINAPI	L	0,00699564	R\$ 7,39	R\$ 0,05
00039017	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08

TOTAL Material: R\$ 1,13


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,06775414	R\$ 22,63	R\$ 1,53
88316	SINAPI	H	0,09366013	R\$ 18,14	R\$ 1,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares R\$ 3,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024		BDI: 28,17%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTES	VERSÃO	HORAS PAGAS	
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
			ORSE	2024/03	04,43%	27,46%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO			
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO			
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00189313	R\$ 619,10	R\$ 1,17
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02391323	R\$ 454,91	R\$ 10,88
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,78811537	R\$ 10,12	R\$ 7,98
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21621540	R\$ 179,75	R\$ 38,86
					TOTAL Serviço:	R\$ 58,89
					VALOR:	R\$ 63,25

55 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41992135	R\$ 22,63	R\$ 9,50
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05199026	R\$ 18,14	R\$ 0,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,44
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02129601	R\$ 1.979,14	R\$ 42,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 42,15
					VALOR:	R\$ 52,59

90409 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65320172	R\$ 22,63	R\$ 14,78
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24049700	R\$ 18,14	R\$ 4,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,14
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02108060	R\$ 732,30	R\$ 15,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,44
					VALOR:	R\$ 34,58

84081 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	SINAPI	KG	2,49978143	R\$ 4,61
00010737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	SINAPI	M2	1,04990820	R\$ 130,01
					R\$ 136,50

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 148,02
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97463696	R\$ 22,50	R\$ 44,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88823536	R\$ 18,14	R\$ 16,11

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 60,54
--	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02962622	R\$ 565,29	R\$ 16,75

TOTAL Serviço:	R\$ 16,75
----------------	-----------

VALOR:	R\$ 225,31
---------------	-------------------

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,11426087	R\$ 12,68	R\$ 26,81
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,98841997	R\$ 14,59	R\$ 14,42
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,16623586	R\$ 7,82	R\$ 9,12
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,11503792	R\$ 6,34	R\$ 13,41
89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,87961857	R\$ 10,83	R\$ 9,53
89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,11503792	R\$ 19,83	R\$ 41,94

TOTAL Serviço:	R\$ 115,23
----------------	------------

VALOR:	R\$ 115,23
---------------	-------------------

104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,61928720	R\$ 2,54	R\$ 26,97
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,46588476	R\$ 3,71	R\$ 5,44
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 15,39	R\$ 15,26
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 16,21	R\$ 16,08
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,23221167	R\$ 12,68	R\$ 15,62

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 28/06/2024	BDI : 28.17%	
OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FORTE	VERSÃO	HORAS
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	ORSE	2024/03	112,54% 70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	ASSINATURA
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,19803402	R\$ 7,84	R\$ 17,23
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,23221167	R\$ 10,12	R\$ 12,47
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 27,28	R\$ 27,05
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,99172892	R\$ 4,40	R\$ 4,36
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,23221167	R\$ 6,65	R\$ 8,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 148,67
					VALOR:	R\$ 148,67

104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	10,44319683	R\$ 3,71	R\$ 38,74	
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99189487	R\$ 16,21	R\$ 16,08	
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,87762123	R\$ 12,68	R\$ 11,13	
91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,60054313	R\$ 7,84	R\$ 12,55	
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,87762123	R\$ 10,12	R\$ 8,88	
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,99189487	R\$ 4,40	R\$ 4,36	
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,87762123	R\$ 6,65	R\$ 5,84	
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99189487	R\$ 28,71	R\$ 28,48	
					TOTAL Serviço:	R\$ 126,06
					VALOR:	R\$ 126,06

COMP 086 RAMPA EM CALÇADA DE PASSEIO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA EM CONCRETO ESTRUTURA FCK=20 MPA, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E SINALIZAÇÃO INIDIRECIONAL. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
45 PISO TÁTIL EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO NATURAL DIMENSÕES (0,25 X 0,25 M) PARA SINALIZAÇÃO ALERTA (PNE) ASSENTADA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M2	0,20998378	R\$ 59,59	R\$ 12,51	
46 PISO TÁTIL EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA COLORIDO DIMENSÕES (0,25X 0,25) M PARA SINALIZAÇÃO ALERTA (PNE) ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M2	0,07998620	R\$ 57,24	R\$ 4,58	
					TOTAL Material:	R\$ 17,09

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA: 28/06/2024	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPE SA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09936450	R\$ 466,78	R\$ 46,38
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,09936450	R\$ 70,68	R\$ 7,02
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,99364501	R\$ 20,21	R\$ 20,08
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,99364501	R\$ 5,30	R\$ 5,27
92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	PRÓPRIA	M3	0,09936450	R\$ 184,81	R\$ 18,36
TOTAL Serviço:					R\$ 97,11
VALOR:					R\$ 114,20

84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,34986117	R\$ 20,11	R\$ 7,04
TOTAL Material:					R\$ 7,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49223194	R\$ 24,14	R\$ 11,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32487308	R\$ 18,14	R\$ 5,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,77
VALOR:					R\$ 24,81

COMP 43. Anel de concreto armado d=0,80m, h=0,40m, para proteção de plantas (UN)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JMP 43. Anel de concreto armado d=0,80m, h=0,40m, para proteção de plantas		UN	1,00000000	R\$ 87,67	R\$ 87,67
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 87,67
VALOR:					R\$ 87,67


 STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 CN OLIVEIRA <small>CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA</small> Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA :	28/06/2024	BDI :	28,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
			Composições Físicas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.098,30	100,00 %					100,00 %
			R\$ 37.098,30					R\$ 37.098,30
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 39.883,89	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 7.976,78	R\$ 7.976,78	R\$ 7.976,78	R\$ 7.976,78	R\$ 7.976,77	R\$ 39.883,89
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 34.216,13	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			R\$ 17.108,07	R\$ 17.108,06				R\$ 34.216,13
4	SISTEMA ELÉTRICO DA AVENIDA	R\$ 209.563,43	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 41.912,69	R\$ 41.912,69	R\$ 41.912,69	R\$ 41.912,69	R\$ 41.912,67	R\$ 209.563,43
5	CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUE E BANHEIROS	R\$ 246.769,34	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 49.353,87	R\$ 49.353,87	R\$ 49.353,87	R\$ 49.353,87	R\$ 49.353,86	R\$ 246.769,34
6	CONSTRUÇÃO DOS CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA	R\$ 535.552,17	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 107.110,43	R\$ 107.110,43	R\$ 107.110,43	R\$ 107.110,43	R\$ 107.110,45	R\$ 535.552,17
			R\$ 260.560,14	R\$ 223.461,83	R\$ 206.353,77	R\$ 206.353,77	R\$ 206.353,75	R\$
		R\$ 1.103.083,26	R\$ 260.560,14	R\$ 484.021,97	R\$ 690.375,74	R\$ 896.729,51	R\$ 1.103.083,26	1.103.083,26


 STEVILANIR NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PE 27726 D

MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE

ASSINATURA

PAG

DEPARTAMENTO DE
CONTRATAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, nº 901 - Centro - Moreilândia-PE	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO
		ORSE	2024/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,56%
TOTAL		5,68%

BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
TOTAL		7,70%


I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 28,17%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 CN OLIVEIRA CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA Construindo com você	OBRA:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	DATA : 28/06/2024	BDI : 28,17%																																			
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de requalificação da Avenida Cel. Romão Sampaio, Sede, Município de Moreilândia-PE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PAU</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPESA</td> <td>2023.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/03</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,44%</td> <td>55,17%</td> <td>17,08%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,93%</td> <td>66,11%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	PAU	MES	COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-	-	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,44%	55,17%	17,08%	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	-	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,93%	66,11%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-	
	FORTE	VERSÃO	HORA	PAU	MES																																		
COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-	-																																			
ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	-																																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,44%	55,17%	17,08%																																			
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	-																																			
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,93%	66,11%	-																																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-																																			
LOCAL:	Rua José Miranda Soares, n° 901 - Centro - Moreilândia-PE																																						

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	0,00%
B2	Ferriados	4,32%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13° Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,90%	8,24%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,03%	17,92%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,20%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	11,05%	8,37%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
	TOTAL	8,47%	3,32%

A + B + C + D = 84,35% 46,41%

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PE 27726 D




CN OLIVEIRA
Construindo com você

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024-PMM
CONCORRÊNCIA N° 007/2024-PMM

DECLARAÇÃO




A Empresa **CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI** inscrita sob CNPJ nº 10.626.617/0001-70, localizada na Avenida São Paulo, 08, bairro Ulisses Guimarães, Granito, Pernambuco, **DECLARA**, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

MOREILÂNDIA - PE, 02 DE JULHO DE 2024



STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
CNPJ N° 10.626.617/0001-70

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP



AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES - GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
lanonelson@hotmail.com





CN OLIVEIRA
Construindo com você

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024-PMM**

DECLARAÇÃO

A Empresa **CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI** inscrita sob CNPJ nº 10.626.617/0001-70, localizada na Avenida São Paulo, 08, bairro Ulisses Guimarães, Granito, Pernambuco, **DECLARA**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

MOREILÂNDIA - PE, 02 DE JULHO DE 2024



STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
CNPJ Nº 10.626.617/0001-70

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP

AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES – GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
lanonelson@hotmail.com



CN OLIVEIRA
Construindo com você

DEPARTAMENTO DE
CONTRATAÇÃO

PAG

ASSINATURA


MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024-PMM

DECLARAÇÃO

A Empresa **CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI** inscrita sob CNPJ nº 10.626.617/0001-70, localizada na Avenida São Paulo, 08, bairro Ulisses Guimarães, Granito, Pernambuco, **DECLARA**, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

MOREILÂNDIA - PE, 02 DE JULHO DE 2024



STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
CNPJ Nº 10.626.617/0001-70



CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES – GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
lanonelson@hotmail.com




CN OLIVEIRA
Construindo com você

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024-PMM

DECLARAÇÃO


A Empresa **CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI** inscrita sob CNPJ nº 10.626.617/0001-70, localizada na Avenida São Paulo, 08, bairro Ulisses Guimarães, Granito, Pernambuco, **DECLARA**, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

MOREILÂNDIA - PE, 02 DE JULHO DE 2024



STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
CNPJ Nº 10.626.617/0001-70

CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP


AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES – GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
lanelson@hotmail.com 



CN OLIVEIRA
Construindo com você

PAG

ASSINATURA

MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE


**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024-PMM
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024-PMM**

**DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTERALIDADE
DOS CUSTOS Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021**

Eu, **Stevilanio Nelson De Oliveira**, portador do RG nº: 272139893 SSP PE, CPF nº: 026.316.374-10.

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP**, CNPJ: 10.626.617/0001-70, interessado em participar da Concorrência nº 007/2024-PMM, Processo nº 020/2024-PMM, declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

MOREILÂNDIA - PE, 02 DE JULHO DE 2024



STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE 27726 D
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
CNPJ Nº 10.626.617/0001-70



CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
AV. SÃO PAULO, 08, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES – GRANITO/PE
CEP 56.160-000 CNPJ: 10.626.617/0001-70
Telefone: (88)9 8154-1299
lanonelson@hotmail.com
