



Salgueiro, 29 de Outubro de 2021.

A
Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE.
Processo de Licitação n.º 026/2021 - FMS
Tomada de Preços n.º 001/2021 - FMS

Prezados,

Venho através da presente, encaminhar nossa proposta de preços, que tem por objetivo a **Contratação de Empreiteira do Ramo para a execução dos serviços de Construção de Academia da Saúde na Rua São José do Município de Moreilândia - PE.**, com a finalidade específica de participação na Tomada de Preços n.º 001/2021 - FMS. Declaramos ainda para os devidos fins que incluímos em nossa proposta de preços, todas as despesas com mão de obra, encargos sociais, materiais e equipamentos.

A validade da nossa proposta financeira é de sessenta (60) dias;

O prazo de conclusão dos serviços é de 90 (noventa) dias;

O valor do total geral é de R\$ 127.842,56 (Cento e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinqüenta e Seis Centavos).

O pagamento será realizado através de emissão de boletins de medição, emitidos pela fiscalização da Secretaria de Obras e apresentação de nota fiscal de serviços.

O Responsável pela assinatura do contrato e o sócio o **Otávio Pereira Angelim Neto**, portador do Documento de Identidade nº **7.145.705 SDS-PE** e inscrito no CPF sob o nº **059.427.684-55**, brasileiro, solteiro, empresário, residente a Rua Pedro Mariano Monteiro nº 101 – Apt.º 101 - Bairro Novo Everest – Salgueiro/PE.

Banco Santander - 033

Agência n.º 4058

C/C PJ n.º 1301379-7

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar os préstimos de consideração.

Atenciosamente,


Otávio Pereira Angelim Neto
Sócio

39.712.274/0001-49
Otavio Neto Construções EIRELI-ME
Av. Cel. Veremun do Soares, SN
Bairro: Augusto de Alencar Sampaio
CEP - 56 000-000 Salgueiro - PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	DATA:	13/10/2021	BDI:	28,35%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA - PE	FONTE:	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
		DRSE	2021/08	111,06%	09,79%	10/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,73%	05/2021
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	84,33%	46,58%	08/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.482,91
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	326,98	92,70	419,68	2.518,08
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	319,06	2,44	0,69	3,13	998,66
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	89,40	43,28	12,27	55,55	4.966,17
2	MOVIMENTO DE TERRA								7.123,78
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	M3	19,90	91,67	25,99	117,66	2.341,43
2.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	31,91	116,77	33,10	149,87	4.782,35
3	ESTRUTURA / FUNDAÇÕES								14.791,57
3.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONFIBRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	9,95	492,65	139,67	632,32	6.291,58
3.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	1,40	2.181,70	618,51	2.800,21	3.920,29
3.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	24,40	34,04	9,65	43,69	1.066,04
3.4	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	18,40	148,78	42,18	190,96	3.513,66
4	VEDAÇÃO								3.767,92
4.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	66,22	44,33	12,57	56,90	3.767,92
5	REVESTIMENTOS								13.716,85
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,58	3,56	1,01	4,57	642,45
5.2	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	74,73	33,39	9,47	42,86	3.202,93
5.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	65,85	19,45	5,51	24,96	1.643,62
5.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	74,73	74,49	21,12	95,61	7.144,94
5.5	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	14,80	18,41	5,22	23,63	349,72
5.6	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	14,80	38,60	10,94	49,54	733,19

39.712.274/0001-49
Otavio Neto Construções EIRELI-ME
 Av: Cel. Veremundo Soares, S/N
 Bairro: Augusto de Alencar Sampaio
 CEP: 56000-000 Salgueiro - PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	DATA:	13/10/2021	BDI:	28,35%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA - PE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		ORSE	202108	111,06%	69,78%	10/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
		SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	64,33%	46,58%	08/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6	PISO								36.128,74
6.1	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	14,80	43,58	12,35	55,93	827,76
6.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUJE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	14,80	51,43	14,58	66,01	976,95
	502656	Lastro de brita 1	ORSE	m3	9,73	103,90	29,46	133,36	1.297,59
6.4	00010917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	194,54	12,34	3,50	15,84	3.081,51
6.5	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	13,62	404,62	114,71	519,33	7.073,27
6.6	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	SINAPI	M2	194,54	2,00	0,57	2,57	499,97
6.7	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	SINAPI	M2	194,54	38,34	10,87	49,21	9.573,31
6.8	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	98,54	101,19	28,69	129,88	12.798,38
7	PINTURA								1.433,22
7.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	56,13	13,89	3,94	17,83	1.000,80
7.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	56,13	2,19	0,62	2,81	157,73
7.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	14,80	14,46	4,10	18,56	274,69
8	COBERTURA								16.175,95
8.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	62,40	50,46	14,31	64,77	4.041,65
	92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	62,40	151,51	42,95	194,46	12.134,30
9	ESQUADRIAS								1.637,22
9.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	308,92	87,58	396,50	1.189,50
9.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,50	697,65	197,78	895,43	447,72
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								11.455,84
10.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00	120,33	34,11	154,44	617,76
10.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00	151,70	43,01	194,71	778,84
10.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	17,20	10,63	3,01	13,64	234,61

39.712.274/0001-49
Otávio Neto Construções EIRELI-ME
 Av: Cel. Veremundo Soares, S/N
 Bairro: Augusto de Alencar Sampaio
 CEP - 56 000-000 Salgueiro - PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA - PE

DATA : 13/10/2021 BDI : 28,35%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	84,33%	46,58%	08/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.4	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	11,18	3,17	14,35	28,70
10.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	102,90	3,97	1,13	5,10	524,79
10.6	00014164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	2,00	2.244,68	636,37	2.881,05	5.762,10
10.7	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	4,00	616,62	174,81	791,43	3.165,72
10.8	00011991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	SINAPI	UN	3,00	69,98	19,84	89,82	269,46
10.9	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	16,24	4,60	20,84	20,84
10.10	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	41,31	11,71	53,02	53,02
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								4.182,65
11.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	108,62	30,79	139,41	278,82
11.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	211,52	59,97	271,49	542,98
11.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	291,90	82,75	374,65	749,30
11.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	61,69	17,49	79,18	158,36
11.5	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	39,24	11,12	50,36	100,72
11.6	00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	414,73	117,58	532,31	532,31
11.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	95,16	26,98	122,14	244,28
11.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	306,95	87,02	393,97	1.575,88
12	EQUIPAMENTOS								8.945,91
12.1	COMPOSIÇÃO 02	ESPALDAR DUPL0	PRÓPRIA	UND	1,00	1.295,68	367,33	1.663,01	1.663,01
12.2	COMPOSIÇÃO 03	BARRAS HORIZONTAL DE APOIO	PRÓPRIA	CJ	2,00	563,12	159,64	722,76	1.445,52
12.3	COMPOSIÇÃO 04	BARRA HORIZONTAL TRIPLA	PRÓPRIA	UND	1,00	1.302,40	369,23	1.671,63	1.671,63
12.4	COMPOSIÇÃO 05	BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2"	PRÓPRIA	UND	1,00	1.057,94	299,93	1.357,87	1.357,87
12.5	COMPOSIÇÃO 06	PRANCHA ABDOMINAL COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E PRANÇÃO EM CONCRETO ARMADO	PRÓPRIA	UND	3,00	368,44	104,45	472,89	1.418,67
12.6	COMPOSIÇÃO 07	BANCOS DE CONCRETO ARMADO ACADEMIA DA SAÚDE	PRÓPRIA	UND	3,00	360,79	102,28	463,07	1.389,21
								VALOR BDI TOTAL:	28.239,19
								VALOR ORÇAMENTO:	99.603,37
								VALOR TOTAL:	127.842,56


Valor Geral da Obra R\$ 127.842,56 (Cento e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

39.712.274/0001-49
Otavio Neto Construções EIRELL-ME
Av: Cel. Veremun do Soares, SN
Bairro: Augusto de Alencar Sampaio
CEP - 56 000-000 Salgueiro - PE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		DATA : 13/10/2021		BDI : 28,35%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA - PE		FORTE	VERSÃO	HORA
				ORSE	2021/08	111,06%
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	84,33%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
					MES	REF.
						10/2021
						05/2021
						08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	127.842,56	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			51.137,02	38.352,77	38.352,77	127.842,56
		127.842,56	51.137,02	38.352,77	38.352,77	127.842,56
			51.137,02	89.489,79	127.842,56	


39.712.274/0001-49
 Otavio Neto Construções EIRELI-ME
 Av: Cel. Veremun do Soares SN
 Bairro: Augusto de Alencar Sampaio
 CEP - 56 000-000 Salgueiro - PE


 Engº Civil
 CPF: 000.000.000-00

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	DATA :	13/10/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA - PE	BDI :	28,35%	
		FONTE	VERSÃO	HORA
		ORSE	202108	111,06%
		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	84,37%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
		MES	10/2021	
		REF.	05/2021	
			04/2021	
			0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL		8,20

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

39.712.274/0001-49
 Otavio Neto Construções EIRELI-ME
 Av: Cel. Veremun do Soares, SN
 Bairro: Augusto de Alencar Sampaio
 CEP - 56 000-000 Salgueiro - PE

(Handwritten signature and stamp)
 Eng.º Civil
 CREA 12812/PE