

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

VALOR DO CONTRATO (A) 310.636,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE

VALOR DO ADITIVO (C - B - D) 38.019,00

BDI: 28,35 %
Licitação: 004/2022 - TP 001/2022
SINAPI AGOSTO/2021
(DESCONTRATA), SINIFRA 027.1
DESONERADA. OR-S& 08/2021

VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01

Nr. do Contrato: 005/2022
Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022

Período: 18/03/2022 À 17/16/01/2023
Valor do Contrato : R\$ 348.655,01

Convênio: FPM
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	
Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74208/001	M2	6,09					412,68				
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CARIADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	98525	M2	7.727,20					0,42				
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	93212	M2	2,42					1.035,59				
1.4	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	83584	M2	4,84					891,55				
2	WC PÚBLICO E ACESSIBILIDADE												
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	80105	M3	6,19					9,01				
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	83378	M3	2,75					30,28				
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	87482	M2	13,04					88,36				
2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	94962	M3	0,69					390,94				
2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRETA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF. 01/2017	95956	M3	3,08					2.950,37				
2.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	87503	M2	78,20					80,10				



27/01/2023

OTAVIO NETO
CONSTRUÇÕES
EIRELI-EPP



Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		BDI: 28,35 %	Licitação: 004/2022 - TP 001/2022	VALOR DO CONTRATO (A)	310.636,01
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIM- MOREILÂNDIA-PE		SENAPI AGOSTO/2021 (DESONERADA), SEINFRA 027.1 DESONERADA, ORSE 09/2021	Nr. do Contrato: 005/2022	VALOR DO ADITIVO (C - B = D)	38.019,00
Convênio: FPM		Período: 19/03/2022 À 17/10/2023	Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022	VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO (A + D = E)	348.655,01
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP		Valor do Contrato :		R\$ 348.655,01	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	101161	M2	0,90				207,55	186,80	-	-	-
2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAG. AF_03/2016	83182	M	3,00				49,02	147,06	-	-	-
2.9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	92538	M2	31,19				63,71	1.987,11	-	-	-
2.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94201	M2	31,19				58,64	1.828,98	-	-	-
2.11	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*3). AF_11/2020	101964	M2	1,50				188,02	282,03	-	-	-
2.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO: NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	87622	M2	20,00				33,79	675,80	-	-	-
2.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	87248	M2	20,00				51,27	1.025,40	-	-	-
2.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	92391	M2	63,15				72,33	4.567,64	-	-	-
2.15	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	101084	M	30,47				188,89	5.755,48	-	-	-
2.16	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	87878	M2	182,48			126,69	4,73	863,13	-	599,00	-
2.17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87547	M2	114,31			126,69	25,79	2.948,05	-	3.267,00	-
2.18	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87553	M2	42,09				20,65	869,16	-	-	-

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR
ERICK NATSON TORRES
BARBOSA:08678175427
Dados: 2023.01.26 17:48:56 -0500

183
PÁG.
ASSINATURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Assinado de forma digital por
ERICK NATSON TORRES
BARBOSA:0867817542
Dados: 2023.01.26 17:48:56 -0500

Assinado de forma digital por
OTAVIO NETO CONTRUCOES
EIRELI:39712274000149
Dados: 2023.01.29 18:11:54

OTAVIO NETO
CONTRUCOES
EIRELI:39712274000

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)						
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO		
Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL BDI: 28,35 % Licitação: 004/2022 - TP 001/2022 Valor do Contrato (A) 310.636,01														
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIM- MOREILÂNDIA-PE SINAPI AGOSTO/2021 (DESCONFERADA), SEINFRA.027.1 DESONERADA. ORÇ.09/2021 Nr. do Contrato: 005/2022 Valor do Aditivo (C - B = D) 38.019,00														
Convênio: FPM Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELLEPP Período: 19/03/2022 Á 17/16/01/2023 Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022 R\$ 348.655,01 Valor do Contrato ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01														
2.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC 1 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	93393	M2	42,09		22,91				63,20	2.660,09		1.448,00	
2.20	PORTA SANFONADA DE PVC 80CM X 210CM BRANCO - PERFIL PLAST - BDI = 15,28	COTAÇÃO	UN	1,00						175,11	175,11			
2.21	PORTA SANFONADA DE PVC 98CM X 210CM BRANCO - PERFIL PLAST - BDI = 15,28	COTAÇÃO	UN	2,00						206,34	402,68			
2.22	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2018	100701	M2	4,20						506,26	2.101,09			
2.23	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 - P	99855	M	26,65						117,52	3.131,91			
2.24	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	102605	UN	1,00						299,92	299,92			
2.25	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	100870	UN	4,00						258,46	1.033,84			
2.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	86931	UN	1,00						379,66	379,66			
2.27	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	95472	UN	2,00						572,32	1.144,64			
2.28	MICETÓRIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE 100 X 40 X 30" CM (C X X P) - BDI = 15,28	00011697	UN	1,00						635,80	635,80			
2.29	BANCADA DE WARMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	86894	UN	2,00						309,52	619,04			
2.30	TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	86906	UN	2,00		2,00				76,79	153,58		154,00	
2.31	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	89482	UN	2,00						36,82	73,64			
2.32	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	89710	UN	2,00						16,67	33,34			

682
PÁG.
ASSINATURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE

Assinado de forma digital
por OTAVIO NETO
CONTRUCOES
EIRELI:397122740
00149
Dados: 2023.01.29 18:12:09
-03'00'

Assinado de forma digital
ERICK NATSON TORRES
BARBOSA:08678175427
Dados: 2023.01.26 17:48:47 -03'00'

27/01/2023

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

VALOR DO CONTRATO (A) 310.636,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIM- MOREILÂNDIA-PE

VALOR DO ADITIVO (C - B = D) 38.019,00

Convênio: FPM

Período:

Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022

VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Valor do Contrato: R\$ 348.655,01

Licitação: 004/2022 - TP 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)						
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	
2.33	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 03/2016	93350	UN	1,00				1.401,32			1.401,32		
2.34	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 01/2021	902264	M	15,00		138,00		26,77			401,55	3.694,00	
2.35	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	88485	M2	114,31				2,85			325,78		
2.36	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	88489	M2	114,31				16,80			1.920,41		
2.37	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 6 HORAS - BDI = 15,28	00038774	UN	2,00				30,83			61,66		
2.38	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA - BDI = 15,28	00002581	UN	6,00				16,54			99,24		
2.39	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	00038093	UN	2,00				3,22			6,44		
2.40	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - BDI = 15,28	00007528	UN	4,00				12,44			49,76		
2.41	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	00038093	UN	2,00				3,22			6,44		
2.42	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - BDI = 15,28	00038062	UN	2,00				9,56			19,12		
2.43	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM L - BDI = 15,28	00002690	M	50,00				4,90			245,00		
2.44	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO. COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) - BDI = 15,28	00039510	UN	3,00				204,78			614,34		
2.45	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM² - BDI = 15,28	00001014	M	90,00				2,80			252,00		
2.46	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM² - BDI = 15,28	00001021	M	150,00				5,97			895,50		
2.47	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM - BDI = 15,28	09039772	UN	2,00				89,01			178,02		



Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

BDI: 29,35 %

Leilão: 004/2022 - TP 001/2022

VALOR DO CONTRATO (A) 310.636,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE

SINAPI AGOSTO/2021
(DESONERADA), SEMIFRA 027.1
DESONERADA OR.5E 08/2021

Nr. do Contrato: 005/2022

VALOR DO ADITIVO (C - B = D) 38.019,00

Convênio: FPM

Período: 19/03/2022 À 17/10/2023

VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E)

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022

VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01

Valor do Contrato :
R\$ 348.655,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)				
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
2.48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BDI = 15,28	09039805	UN	1,00				131,49	-	-	-	-
2.49	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A - BDI = 15,28	09034653	UN	6,00				68,22	-	-	-	-
2.50	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - BDI = 15,28	09039445	UN	2,00				350,06	-	-	-	-
2.51	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 900 KA (TIPO AC) - BDI = 15,28	09039472	UN	1,00				227,38	-	-	-	-
2.52	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - BDI = 15,28	09001570	UN	15,00				1,05	-	-	-	-
2.53	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - BDI = 15,28	09001571	UN	6,00				1,37	-	-	-	-
2.54	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89744	UN			3,00		28,56	-	-	86,00	-
2.55	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	89801	UN			3,00		8,52	-	-	26,00	-
2.56	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89787	UN			1,00		57,08	-	-	57,00	-
2.57	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89796	UN			2,00		48,95	-	-	98,00	-
2.58	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89784	UN			4,00		23,84	-	-	95,00	-
2.59	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF 05/2017 P	96109	M²			20,00		41,42	-	-	-	-
3	VESTIÁRIO							R\$ 121.162,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.312,00	R\$ 0,00
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	90105	M3	14,50				9,01	-	-	130,65	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
R\$ 0,00
PÁG. 680
ASSINATURA
ERICK NATSON TORRES

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

BDI: 28,35 %

Licitação: 004/2022 - TP 001/2022

VALOR DO CONTRATO (A) 310.636,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIM - MOREILÂNDIA-PE

SINAPI AGOSTO/2021
(DESONERADA), SINIFERA 027.1
DESONERADA, ORSE 09/2021

Nr. do Contrato: 005/2022

VALOR DO ADITIVO (C - B = D) 38.019,00

Convênio: FPM

Período: 19/03/2022 À 17/16/2023

Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022


VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Valor do Contrato: R\$ 348.655,01

VALOR DO CONTRATO (A) 310.636,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	
3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA. (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	93378	M3	6,44				30,28	195,00				
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	87482	M2	32,22		3,00		86,36	2.846,96		265,00		
3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA, DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94962	M3	1,61				390,94	629,41				
3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	95956	M3	8,49				2.950,37	25.048,64				
3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	87503	M2	227,46				80,10	18.219,55				
3.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	92539	M2	131,66		4,97		63,71	8.388,06		317,00		
3.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94201	M2	131,66		4,97		56,84	7.720,54		291,00		
3.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	101964	M2	2,08				186,02	391,08				
3.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	98679	M2	105,42		2,82		37,24	3.925,84				
3.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO; ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	87622	M2	35,14				33,79	1.187,38				
3.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	87248	M2	70,28		36,98		51,27	3.603,26				



Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

VALOR DO CONTRATO (A) 310.636,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE

VALOR DO ADITIVO (C - B = D) 38.019,00

Convênio: FPM

Período: 19/03/2022 Á 17/01/2023

VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022
R\$ 348.655,01

BDI: 28,35 %

Licitação: 004/2022 - TP 001/2022

SINAPI AGOSTO/2021
(DESONERADA), SEMFRA 027.1
DESONERADA, ORSSE 08/2021

VALOR DO ADITIVO (C - B = D)

38.019,00

VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO (A + D = E)

348.655,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)				
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
3.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	87878	M2	519,36				4,73	2.456,57	-	-	-
3.14	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	87547	M2	336,76				25,79	8.427,14	-	-	-
3.15	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	87553	M2	128,16				20,65	2.646,50	-	-	-
3.16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADO PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	93393	M2	128,16			37,63	63,20	8.099,71	-	2.378,00	-
3.17	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM(1) INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	COMPOSIÇÃO 0 007	UN	8,00				397,69	3.181,52	-	-	-
3.18	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	90823	UN	2,00				389,33	778,66	-	-	-
3.19	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	100701	M2	7,56				500,26	3.781,97	-	-	-
3.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBGO) DE 750X500CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	101161	M2	3,00				207,55	622,65	-	-	-
3.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	102605	UN	1,00				299,92	299,92	-	-	-
3.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	86931	UN	4,00				379,66	1.518,64	-	-	-
3.23	MICTÓRIO COLETIVO ACO INOX (ANSI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM. (C X A X P) - BDI = 15,28	09011697	UN	2,00				635,80	1.271,60	-	-	-
3.24	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	86904	UN	2,00				119,46	238,92	-	-	-
3.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	89482	UN	2,00				36,82	73,64	-	-	-



27/07/2023

OTAVIO NETO
CONSTRUÇÕES
EIRELI-EPP



Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

BDI: 25,35 %

Licitação: 004/2022 - TP 001/2022

VALOR DO CONTRATO (A) 310.636,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIM- MOREILÂNDIA-PE

SINAPI AGOSTO/2021
(DESCONERADA), SEINFRA-027.1
DESONERADA OK/SE 09/2021

VALOR DO ADITIVO (C - B = D) 38.019,00

Convênio: FPM

Período: 19/03/2022 Á 17/16/01/2023

VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022

VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E) 348.655,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	
3.26	RALO SECO, PVC, DN 100 X 46 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	89710	UN	2,00				16,67	33,34	-	-	-	-
3.27	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVACÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORES-ESGOTO JEI DN:100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	93350	UN	1,00				1.401,32	1.401,32	-	-	-	-
3.28	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES-ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	102264	M	10,00				26,77	267,70	-	-	-	-
3.29	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	88485	M2	326,76				2,85	931,27	-	-	-	-
3.30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489	M2	326,76				16,80	5.489,57	-	-	-	-
3.31	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W., BATERIA DE LÍTO, AUTONOMIA DE 8 HORAS - BDI = 15,28	00038774	UN	4,00				30,83	123,32	-	-	-	-
3.32	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA - BDI = 15,28	00002581	UN	8,00				16,54	132,32	-	-	-	-
3.33	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	00038093	UN	4,00				3,22	12,88	-	-	-	-
3.34	TOMADA 2P+T 10A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - BDI = 15,28	00007528	UN	8,00				12,44	99,52	-	-	-	-
3.35	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	00038093	UN	4,00				3,22	12,88	-	-	-	-
3.36	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - BDI = 15,28	00038062	UN	4,00				9,56	38,24	-	-	-	-
3.37	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM/- BDI = 15,28	00002690	M	100,00				4,90	490,00	-	-	-	-
3.38	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUÍ REATOR E LAMPADAS) - BDI = 15,28	00039510	UN	12,00				204,78	2.457,36	-	-	-	-
3.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM² - BDI = 15,28	00001014	M	180,00				2,80	504,00	-	-	-	-



Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

Licitação: 004/2022 - TP 001/2022

310.636,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIRIM- MOREILÂNDIA-PE

SENAPI AGOSTO/2021
(DESONERADA), SEINFRA 027.1
DESONERADA, ORSE 08/2021

38.019,00

Convênio: FPM

Período: 13/03/2022 À 17/16/01/2023

VALOR DO CONTRATO

348.655,01

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP



Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022

VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E)

348.655,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)				
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
3.40	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECÃO NOMINAL 4 MM2 - BDI = 15,28	09001021	M	390,00				5,97	2.328,30	-	-	-
3.41	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM - BDI = 15,28	09039772	UN	4,00				89,01	356,04	-	-	-
3.42	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BDI = 15,28	09039805	UN	1,00				131,49	131,49	-	-	-
3.43	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ÁTE 32A - BDI = 15,28	09034653	UN	6,00				11,37	68,22	-	-	-
3.44	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - BDI = 15,28	09039445	UN	2,00				175,03	350,06	-	-	-
3.45	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90" KA (TIPO AC) - BDI = 15,28	09039472	UN	1,00				227,38	227,38	-	-	-
3.46	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - BDI = 15,28	09001570	UN	15,00				1,05	15,75	-	-	-
3.47	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - BDI = 15,28	09001571	UN	6,00				1,37	8,22	-	-	-
3.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	89744	UN			4,00		28,56	-	114,00	-	-
3.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF. 12/2014	89801	UN			4,00		8,52	-	34,00	-	-
3.50	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	89797	UN			2,00		57,08	-	114,00	-	-
3.51	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	89796	UN			4,00		46,95	-	-	-	-
3.52	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	89784	UN			4,00		23,84	-	-	-	-
3.53	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 05/2017_P	96109	M²			107,00		41,42	-	-	-	-




 GOVERNO MUNICIPAL MOREILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE		PLANILHA DE ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO		27/01/2023		OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP		 NETO CONSTRUÇÕES		
Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				BDI: 28,35 %		Licitação: 004/2022 - TP 001/2022		VALOR DO CONTRATO (A)		310.636,01		
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIM- MOREILÂNDIA-PE				SINAPI AGOSTO/2021 (DESONERADA), SEINFRA 027.1 DESONERADA, ORSE 09/2021		Nr. do Contrato: 005/2022		VALOR DO ADITIVO (C - B = D)		38.019,00		
Convênio: FPM				Período: 18/03/2022 Á 17/15/01/2023		Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022		VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO (A + D = E)		348.655,01		
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP				Valor do Contrato :		R\$ 348.655,01						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
3.54	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89401	M			120,00	8,96	-	-	1.075,00	-	-
4	ALAMBRADO E TELA DE PROTEÇÃO											
4.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	98522	M	152,15			186,37	28.660,50	-	-	-	-
4.2	TELA DE PROTEÇÃO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIÇÃO 0 008	M2	616,50			146,13	90.089,15	-	-	-	-
VALOR DO CONTRATO (A)								R\$	R\$ 310.636,01			310.636,01
VALOR DOS SERV. SUPRIMIDOS (B)								R\$			R\$	-
VALOR DOS SERV. ACRESCIDOS (C)								R\$	12,24%			38.019,00
VALOR DO ADITIVO (C - B = D)								R\$			R\$	38.019,00
VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO (A + D = E)								R\$			R\$	348.655,01

OTAVIO NETO
CONTRUCOES
EIRELI:3971227400
0149

Assinado de forma digital
 por OTAVIO NETO
 CONTRUCOES
 EIRELI:39712274000149
 Dados: 2023.01.29 18:14:15
 -03'00'

ERICK NATSON TORRES
BARBOSA:08678175427

Assinado de forma digital por ERICK
 NATSON TORRES:BARBOSA:08678175427
 Dados: 2023.01.26 17:47:38 -03'00'



Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM - MOREILÂNDIA-PE
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Memória de calculos da ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	Compr.	Largura	Prof./alt.	Taxa	Quant.	Unid.
Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL									
WC PÚBLICO E ACESSIBILIDADE									
2.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021						
			CANALETA	16,50	0,40	0,40		2,64	M ³
			ESCAVAÇÃO DOS PILARES ALVENARIA DO GUARDA COPOR	0,60	0,60	1,50	8,00	0,54	M ³
			ALVENARIA DO GUARDA CORPO	33,35	0,40	0,50		6,67	M ³
			PAREDE AO LADO DO BANHEIRO	3,70	0,40	0,50		0,74	M ³
			TOTAL DO ADITIVO					10,59	M³
2.2	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016						
			ÁREA EXTERNA 01	3,80	3,50	1,00		13,30	M ³
			ÁREA EXTERNA 02	8,45	1,00	1,40		11,83	M ³
			ÁREA EXTERNA 03	6,20	3,80	1,60		37,70	M ³
			ÁREA EXTERNA 04	12,30	1,45	1,40		24,97	M ³
			ÁREA DOS BANHEIROS	8,45	2,80	1,00		23,66	M ³
			TOTAL DO ADITIVO					111,46	M³
2.3	87482	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014						
			ALVENARIA DO GUARDA CORPO	33,35		1,50		50,03	M ²
			PAREDE AO LADO DO BANHEIRO	3,70		0,60		2,22	M ²
								52,25	M²
2.4	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021						
			ALVENARIA DO GUARDA CORPO	33,35	0,40		0,10	1,33	M ³
			PAREDE AO LADO DO BANHEIRO	3,70	0,40		0,10	0,15	M ³
								1,48	M³
2.5	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017						
			PILARES DA ALVENARIA DO GUARDA CORPO	0,25	0,25	1,80	11,00	1,24	M ³
			PILARES DA ALVENARIA LATERAL DO BANHEIROS	0,20	0,15	3,00	2,00	0,18	M ³
			VIGA NA ALVENARIA DO GUARDA CORPO	14,20	0,25	0,25		0,89	M ³
								2,31	M³

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Memória de calculos da ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	Compr.	Largura	Prof./alt.	Taxa	Quant.	Unid.	
2.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014							
			PAREDE AO LADO DO BANHEIRO	3,70			3,00	11,10	M ²	
								11,10	M ²	
2.16	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014							
			PAREDE AO LADO DO BANHEIRO					22,2	M ²	
			ALVENARIA DO GUARDA CORPO					104,49	M ²	
							126,69	M ²		
2.17	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014							
								126,69	M ²	
								126,69	M ²	
2.19	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014							
			ÁREA INTERNA DOS BANHEIROS					22,91	M ²	
								22,91	M ²	
2.30	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
								2,00	UNID	
								2,00	UNID	
2.34	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021							
			LIGAÇÃO ATE A FOSSA E SUMIDOURO DO VESTIARIO						138,00	M
								138,00	M	
2.54	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
			PROJETO HIDROSSANITARIO						3,00	UNID
								3,00	UNID	
2.55	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014							
								3,00	UNID	
								3,00	UNID	
2.56	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
								1,00	UNID	
								1,00	UNID	
2.57	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
								2,00	UNID	
								2,00	UNID	

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Memória de calculos da ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	Compr.	Largura	Prof./alt.	Taxa	Quant.	Unid.
								2,00	UNID
2.58	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					4,00	UNID
								4,00	UNID
2.59	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P					20,00	M ²
								20,00	M ²
3			VESTIÁRIO						
3.7	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					4,97	M ²
			COBERTURA DO VESTIÁRIO					4,97	M ²
								4,97	M ²
3.8	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					4,97	M ²
			COBERTURA DO VESTIÁRIO					4,97	M ²
								4,97	M ²
3.10	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020					2,82	M ²
			PISO DOS VESTIÁRIO COMPLETO					2,82	M ²
								2,82	M ²
3.12	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014					36,98	M ²
			PISO DOS VESTIÁRIO COMPLETO					36,98	M ²
								36,98	M ²
3.16	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014					37,63	M ²
								37,63	M ²
								37,63	M ²
3.3	87482	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014					3,00	M ²
			AUMENTO DA CALÇADA	5,00		0,60		3,00	M ²
								3,00	M ²
3.48	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					4,00	UNID
								4,00	UNID
								4,00	UNID
3.49	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014					4,00	UNID
								4,00	UNID
								4,00	UNID



GOVERNO MUNICIPAL
MOREILÂNDIA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP



Memória de calculos da ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	Compr.	Largura	Prof./alt.	Taxa	Quant.	Unid.
3.50	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					2,00	UNID
								2,00	UNID
3.51	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					4,00	UNID
								4,00	UNID
3.52	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					4,00	UNID
								4,00	UNID
3.53	96109	SINAPI	FÔRRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P					107	M ²
								107	M ²
3.54	89401		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -					120	M
								120	M

OTAVIO NETO
CONTRUCOES
EIRELI:39712274000149

Assinado de forma digital por
OTAVIO NETO CONTRUCOES
EIRELI:39712274000149
Dados: 2023.01.29 18:09:12
-03'00'

ERICK NATSON TORRES
BARBOSA:08678175427

Assinado de forma digital por ERICK
NATSON TORRES
BARBOSA:08678175427
Dados: 2023.01.26 17:56:20 -03'00'