

Planilha Orçamentária Sintética

A A FIGUEIREDO DOS ANJOS, AAFA CONSTRUCOES E SERVICOS ME  
C.P.F./CNPJ: 34.151.991/0001-25



OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCIOS, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E RUA PADRE PEIXOTO. MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE  
LICITAÇÃO 017/2022 CARTA CONVITE 04/2022

VALOR GERAL: R\$ 169.993,63

BDI: 19,00%  
BANCO DE DADOS :


Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. Com BDI (R\$)	Total
<b>1</b>								<b>R\$ 2.388,12</b>
<b>INSTALAÇÕES PRELIMINARES</b>								
1.1	COMP. 01		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	334,47	398,02	2.388,12
<b>2</b>								<b>R\$ 101.509,24</b>
<b>RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO</b>								
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 100.152,60</b>
1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.116,00	1,04	1,24	1.383,84
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	240,00	41,78	49,72	11.932,80
2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.116,00	65,39	77,81	86.835,96
<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 1.356,64</b>
2.4	COMP. 02	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X 25 CM	UND	2,00	83,09	98,88	197,76
2.5	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	219,52	261,23	522,46
2.6	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2,00	267,40	318,21	636,42
<b>3</b>								<b>R\$ 66.096,27</b>
<b>RUA PADRE PEIXOTO- CARIRIMIRIM</b>								
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 64.839,36</b>
1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	666,55	1,04	1,24	826,52
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	244,34	41,78	49,72	12.148,58
3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	666,55	65,39	77,81	51.864,26
<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 1.256,91</b>
3.4	C67	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NR DE RUA DIMENSÕES 45X25 CM	UND	1	82,38	98,03	98,03
3.5	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	219,52	261,23	522,46
3.6	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2	267,40	318,21	636,42
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>								<b>R\$ 169.993,63</b>

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO:  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (DIAS)  
MOREILÂNDIA: 09 DE JUNHO DE 2022

34.151.991/0001-25  
A. A. FIGUEIREDO DOS ANJOS  
Rua São José, SN - Centro  
CEP- 56 150 - 000 Moreilândia - PE

*(Handwritten signatures and stamps)*

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E RUA PADRE PEIXOTO, MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE




R\$ 169.993,63

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			ACUMULADO
				Mês 01/02	Mês 03/04	Mês 05/06	
				VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 2.388,12	1,40%	2.388,12			2.388,12
2	RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO	R\$ 101.509,24	59,71%	33.836,413	33.836,413	33.836,41	101.509,24
3	RUA PADRE PEIXOTO	R\$ 66.096,27	38,88%	22.032,09	22.032,09	22.032,09	66.096,27
<b>TOTAL</b>		<b>169.993,63</b>	<b>100%</b>	<b>58.256,62</b>	<b>55.868,50</b>	<b>55.868,50</b>	<b>169.993,63</b>
<b>CEIRO ACUMULADO</b>				<b>58.256,62</b>	<b>114.125,13</b>	<b>169.993,63</b>	
<b>FÍSICO PARCIAL</b>				<b>34,27%</b>	<b>32,87%</b>	<b>32,87%</b>	
<b>FÍSICO ACUMULADO</b>				<b>34,27%</b>	<b>67,13%</b>	<b>100,00%</b>	

34.151.991/0001-25  
 A. A. FIGUEIREDO DOS ANJOS  
 Rua São José, SN - Centro  
 CEP - 56 150 - 000 Moreilândia - PE

*(Handwritten signatures)*



## DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI



OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS GRANÍTICOS, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E RUA PADRE PEIXOTO. MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE  
MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE BDI NÃO DESONERADO SINAPI 12/2021  
Construção de Edifícios

Itens	Limites <sup>1</sup>		Adotado
	Mínimo	Máximo	
Administração Central	3,00%	5,50%	3,62%
Seguro e Garantia	0,40%	1,00%	0,40%
Risco	0,56%	1,27%	0,56%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	0,59%
Lucro	5,00%	8,96%	6,16%
<b>Impostos</b>			
ISS <sup>2</sup>	2,00%	5,00%	2,50%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
<b>CPRB (Desoneração)</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,50%</b>	<b>0,00%</b>
<b>BDI Adotado<sup>3</sup></b>	<b>20,34%</b>	<b>25,00%</b>	<b>19,00%</b>

Fórmula adotada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

<sup>1</sup> O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

<sup>2</sup> Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura.

<sup>3</sup> O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.

**A A FIGUEREDO DOS ANJOS, AAFA CONSTRUCOES E SERVICOS ME**  
**C.P.F./CNPJ: 34.151.991/0001-25**